S M L O U V A O D Í L O č. 5620 / 2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Město Hluk
Se sídlem:	Hřbitovní 140, 687 25 Hluk
IČ:	00290939
DIČ:	CZ00290939
Zastoupený:	Ing. Martinem Křižanem – starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Jan Šimčík - místostarosta města
Telefon:	+420 572 581 672
E-mail:	město@mestohluk.cz
Bankovní spojení:	KB a.s. expozitura Hluk
Číslo účtu:	1628721/0100

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Se sídlem:	Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ:	262 29 455
DIČ:	CZ26229455
Jednající:	Ing.Janem Čechem, Ing.Josefem Tománkem jednateli
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing.Luděk Galuška, výrobní ředitel
Telefon:	518 322 685
E-mail:	vhsjavor@vhsjavor.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	86-2436780297/0100
Zapsaný:	KS v Brně, oddíl C, vložka 38267

(dále jen „zhotovitel")

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované

v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky:	**"Bezbariérové chodníky Hluk I. a II. etapa".**
Místo stavby:	Stavba se nachází na katastrálním území Hluk, blíže specifikováno v projektové dokumentaci
Projektant:	MVA PPROJEKT s.r.o., U Dvora 1445, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 03160858.
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Michal Floder
Technický dozor objednatele:	IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, Uherský Brod

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo")

"Bezbariérové chodníky Hluk I. a II. etapa"

Dílem se rozumí:

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem (3 paré)
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 3 paré v tištěné formě a 1 x digitální formě na CD nebo DVD
c) geodetické zaměření skutečného provedení stavby vč. geometrického plánu
d) předání dokladů řešící nakládání s odpady
e) kompletní likvidaci vybouraných hmot vč. jejich úplné likvidace, tzn. odvozu a úhrady poplatku za uložení

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:

1. kompletační a koordinační činnost
2. Zhotovitel před realizací stavby v případě záboru veřejně přístupných komunikací zajistí zpracování projektu organizace dopravy (návrhu přechodného dopravního značení), které bude odsouhlaseno městem Hluk, stanovisko DI Policie ČR, příslušných správců pozemních komunikací. Pro realizaci stavby zhotovitel požádá příslušný orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
3. geodetické vytýčení stavby před zahájením stavby
4. vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby
5. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
7. vyklizení stavby a ploch před zahájením stavby

8. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
9. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
10. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
11. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
13. zabezpečení staveniště po dobu výstavby
14. zajištění zpracování návrhu přechodného dopravního značení po dobu výstavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby
15. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury
16. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
17. obstarání / dodávku zboží, materiálů a zařízení
18. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
19. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
20. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
21. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
22. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
23. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
24. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
25. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
26. zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000
27. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli
28. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce
29. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby
30. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
31. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a projektové dokumentace pro provedení stavby **"Bezbariérové chodníky Hluk I. a II. etapa"**, zhotovitel MVA PPROJEKT s.r.o., U Dvora 1445, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 03160858 (dále jen „projekt"), vypracovaná v 10/2016, která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Bližší specifikace předmětu projektu je součástí technického a technologického řešení projektu, jež detailně popsáno v průvodní, respektive souhrnné technické zprávě a výkresové dokumentaci, která je součástí projektové dokumentace.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zadavateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy. Uchazeč je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k níž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn". Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a uchazečem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zadavateli při předání a převzetí díla.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve čtyřech vyhotoveních v tištěné formě, 2x v digitální formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, geometrický plán bude předán v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

3. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
   a) požadavků správců technické a dopravní infrastruktury
   b) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde ke zúžení předmětu díla
   c) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách

   Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

4. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona č. 134/20166 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

5. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále, podmínkami poskytovatele dotace SFDI a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

6. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. V tomto případě však dodavatel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
7. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor na této stavbě.
8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že:
   a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než projektovou dokumentaci pro provádění stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
   b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se Smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Předpokládaná doba zahájení plnění: **06.11.2017**

   Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: **15.07.2018**
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Časový a finanční harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy neprodleně předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
6. Termín zahájení je podmíněn přidělením dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků přistoupit. V případě změny zahájení doby plnění z důvodů ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.
7. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování ze státního rozpočtu nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.

8. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
9. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
10. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
11. Místem plnění je katastrální území Hluk, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Celková cena v Kč	
Cena bez DPH	**11 791 859,-**
DPH 21 %	2 476 291,-
Cena celkem včetně DPH	14 268 150,-

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla v zadávacím řízení. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II.
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době uskutečněného zdanitelného plnění.
6. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že:
   a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění,
   b) v případě objektivních, nepředvídaných, dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
   c) v případě méněprací.
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při jejich zadání podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento

soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a služby neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (nezahrnuté v zadání zakázky a ani nezahrnuté v projektové zadávací dokumentaci) a zadavatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla, musí být projednány v souladu s uzavřenou smlouvou a s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

8. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Pokud dodatečné stavební práce budou zahrnovat položku, která již byla obsažena v původním soupisu prací s výkazem výměr a dodavatelem v nabídce oceněna, musí být jednotková cena takové položky dodržena i na dodatečné stavební práce. Pokud půjde o položku, která nebyla obsažena v původním soupisu prací, její jednotkovou cenu v jednání o dodatečných stavebních pracích navrhuje dodavatel, přičemž jednotková cena každé takové položky bude stanovena podle sazebníku RTS a.s. Brno platném ke dni uzavření smlouvy a snížena o stejné %, které bude vypočteno z poměru celkové vysoutěžené (smluvní) ceny díla a předpokládané ceny díla. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.

9. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládaných u fakturací.

10. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

Zhotovitel:

- se, v souladu se zadávací dokumentací zavazuje, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Část plnění, která může být plněna poddodavatelsky: instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic (VO), dále zámečnické konstrukce.

- zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy). Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů na základě písemné žádosti a s

písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Jestliže v průběhu provádění díla dle této smlouvy nastane z důvodů na straně zhotovitele potřeba změny poddodavatele, je zhotovitel povinen předložit osobu nového poddodavatele objednateli k odsouhlasení nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným zdůvodněním proč ke změně dochází. Novým poddodavatelem může být pouze taková osoba, která je způsobilá v celém rozsahu vstoupit do práv a povinností původního poddodavatele vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a původním poddodavatelem a předložené v zadávacím řízení na zakázku na stavební práce „Bezbariérové chodníky Hluk I. a II. etapa" za účelem prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Bez písemného souhlasu objednatele není nový poddodavatel oprávněn vstupovat na staveniště. Případné porušení tohoto ujednání je podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele.

- má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím jiné osoby, která za dodavatele prokázala část kvalifikace, musí se tato jiná osoba podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázala ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázala kvalifikaci. Dodavatel je tuto jinou osobu oprávněn nahradit další jinou osobou za předpokladu, že tato další jiná osoba prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původní jiné osoby.
- jestliže si zhotovitel nevyžádá předchozí souhlas objednatele a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. Pokud si zhotovitel nevyžádá předchozí souhlas objednatele a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel, zhotovitel si je vědom, že provedené práce provedl zdarma a není oprávněn práce provedené takovýmto poddovatelem fakturovat.
- je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen do 14. dní ode dne vyžádání předložit objednateli.
- je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.
- se zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- je povinen doklady vztahující se k předmětu smlouvy uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby za předmět díla, nejdéle však do konce roku 2029.
- se zavazuje poskytnout objednateli podklady pro monitorovací zprávu o průběhu realizace, na které se podílí,

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

   Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

   Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

   Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVIII této smlouvy.

2. V souladu s potvrzenými měsíčními soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

4. Cena za dílo je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z prostředků objednatele. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace.

5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

7. Splatnost daňových dokladů je do **30 dnů** ode dne jejich doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.

9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ:

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto smlouvou.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Geodetické vytýčení staveniště a vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající technický dozor objednatele, na základě vytyčovacích výkresů předané PD, a to na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
6. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
7. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

11. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
12. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
13. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
14. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
15. Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 5 pracovních dnů ode dne předložení objednateli.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje

technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.

IX. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
   - stavební deník
   - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě
   - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
   - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
   - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru, autorského dozoru projektanta a výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru, autorského dozoru projektanta a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
   a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
   b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
   c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
   d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
   e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
   f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
   g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
   h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla
   i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

   Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
   - hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
   - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
   - je ohrožena bezpečnost stavby,
   - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

   Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů.

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla v rámci programu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele

k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 3 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

8. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:**

   Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16, písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

   a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
   b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
   c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
   d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
   e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

XI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby v elektronické verzi v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby v tištěné podobě předá objednatel zhotoviteli ve 3 vyhotoveních nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Za správnost a úplnost předané dokumentace uvedené v tomto bodu odpovídá objednatel.
3. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:

a) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení
b) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
c) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
d) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. **Přejímací řízení:**

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Protokol o předání a převzetí díla pořizuje objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
e) stavební deník (deníky)
f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
h) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
b) popis díla, která je odevzdávána
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků
f) seznam předaných dokladů
g) den, od kterého začne běžet záruční doba
h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo přádávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících části díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
b) podmínky předčasného užívání
c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrní vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících části díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XIII. VLASTNICKÁ PRÁVA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, POJIŠTĚNÍ:

1. Objednatel je vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Minimální limit pojistného plnění se sjednává ve výši sjednané ceny díla bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
   a) způsobené provozní činností zhotovitele,
   b) způsobené vadným výrobkem,
   c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
   d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
   e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
   a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu;
   b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy;
   c) pádem pojištěné věci, nárazem;
   d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
   e) vodou vytékající z vodovodních zařízení;

f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí;
g) krádeží.

Minimální limit pojistného plnění se sjednává ve výši sjednané ceny díla bez DPH.

5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.
7. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy o dílo.
8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
10. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem, vyjma asfaltových povrchů, na které zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců. U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné,

nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

7. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
   a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
   b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
   c) veškeré provedené montážní práce
   d) veškeré poskytnuté služby

   budou prosty jakýchkoliv vad. V případě zjištění vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady sjedná nápravu a vady díla odstraní.

   Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

XV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené

postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XVI. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
   a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla,
   b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
   c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
   d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
   e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení,
   f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, poruší-li povinnost předat objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla dle čl. XXIII., odst. 1 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení,
   g) objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Tato smlouva může zaniknout z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:
   a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů,
   b) prodlení zhotovitele delší jak 14 dnů se splněním díla,
   c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
   d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
   e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
   f) pravomocné ukončení insolventního řízení.
6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
   a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak třicet kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu,
   b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 60 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
   a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody

uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
   - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
   - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
   - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
   - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVIII této smlouvy.

9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta podpora (dotace) ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to bez jakýchkoli sankcí a nároků na náhradu škody ze strany zhotovitele.

XVIII. SPORY:

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XX. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní- li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XXI. VYŠŠÍ MOC:

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XXII. ROZHODNÉ PRÁVO:

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 9 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník že se tento smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

XXIII. BANKOVNÍ GARANCE:

1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve výši 500 000 Kč bez DPH platnou po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy o dílo.
2. Bankovní záruku za řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XVI.1.f) této smlouvy. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5. Bankovní záruka bude předložena za předpokladu, že smlouva nabude účinnosti.

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nabude dnem, kdy objednatel oznámí písemně zhotoviteli možnost započetí prací.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to bez jakýchkoli sankcí a nároků na náhradu škody ze strany zhotovitele.
4. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.
5. Přílohou č. 1 této smlouvy je Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

   Přílohou č. 2 této smlouvy je Seznam poddodavatelů

   Přílohou č. 3 této smlouvy je Časový a finanční harmonogram
6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
7. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Hluk č. RM 81/2017/ 04.

V Hluku, dne 2.11.2017

Ve Veselí nad Moravou, dne 2.11.2017

Za objednatele:

Město HLUK
okr. Uherské Hradiště

Ing. Martin Křižan
starosta města

Za zhotovitele:

Ing.Jan Čech, Ing.Josef Tománek
jednatelé společnosti

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Rekapitulace celkových nákladů

Datum: 10/2016

Stavba : **Bezbariérové chodníky Hluk I. a II. etapa**

Objednatel : Město Hluk
Hřbitovní 140
68725 Hluk

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

IČO : 262 29 455
DIČ : CZ26229455

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	11 791 859,00
DPH	21 %	2 476 290,39
Cena celkem za stavbu		**14 268 149,39**

Rekapitulace rozpočtů stavebních objektů (soupisů) a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Vedlejší a ostatní náklady	232 925,00	0	192 500,00	40 425	1,6
02	SO 101 Bezbariérový chodník I. etapa - UN	5 304 529,00	0	4 383 908,00	920 621	37,2
02	SO 101 Bezbariérový chodník I. etapa - NN	369 238,00	0	305 155,00	64 083	2,6
03	SO 102 Bezbariérové chodníky II. etapa - UN	7 750 187,00	0	6 405 113,00	1 345 074	54,3
	SO 102 Bezbariérové chodníky II. etapa - NN	78 806,00	0	65 129,00	13 677	0,6
04	SO 401 Osvětlení přechodů pro chodce - UN	532 465,00	0	440 054,00	92 411	3,7
Celkem za stavbu		14 268 150,00	0	11 791 859,00	2 476 291	100,0

neuznatelné náklady	448 044,00	0,00	370 284,00	77 760,00	

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu.

Město HLUK
okr. Uherské Hradiště

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Rozpočet projektanta	JKSO	823.27
Objekt		SKP	
	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Bezbariérové chodníky Hluk I. a II. etapa	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Milan Valouch	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Hluk		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	192 500
Z	PSV celkem	0
R	M práce celkem	0
N	M dodávky celkem	0
ZRN celkem		192 500
HZS		0
ZRN+HZS		192 500
ZRN+ost.náklady+HZS		192 500

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum : 2.11.2017
Podpis :	Podpis: Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor. IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455	Podpis: Město HLUK okr. Uherské Hradiště

Základ pro DPH	21,0	%	192 500 Kč
DPH	21,0	%	40 425 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**232 925 Kč**

Poznámka :

Stavba :	Bezbariérové chodníky Hluk I. a II. etapa	Rozpočet :
Objekt :		Rozpočet projektanta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Vedlejší náklady stavby	101 000				
Ostatní náklady stavby	91 500				
CELKEM OBJEKT	**192 500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky Hluk I. a II. etapa	Rozpočet:
Objekt :	000 Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**005 1**	**Vedlejší náklady stavby**				
1	005121010	Zařízení staveniště - zřízení Komplet zahrnuje : -zřízení objektů ZS -zřízení přípojek médií k objektům ZS -zřízení odběrných míst NN a vody s měřením	komple	1,00	22 000,00	22 000,00
2	005121020	Zařízení staveniště - provoz Komplet zahrnuje : - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektu ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch využívaných pro ZS	komple	1,00	45 000,00	45 000,00
3	005121030	Zařízení staveniště - odstranění Komplet zahrnuje : - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu	komple	1,00	19 000,00	19 000,00
4	005122020	Provozní vlivy silniční, železniční či kolejový provoz Komplet zahrnuje : - náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného dopravního provozu provozu v bezprostřední blízkosti staveniště (zásobování obchodů, zajištění příjezdů pro pohotovostní vozidla)	komple	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	***Vedlejší náklady stavby***				**101 000,00**
Díl:	**005 2**	**Ostatní náklady stavby**				
5	005211040	Staveniště užívání veřejných ploch a prostranství Komplet zahrnuje : - poplatky za užívání veřejných ploch a to vč. užívání ploch k uložení materiálu a odpadu	komple	1,00	5 000,00	5 000,00
6	005231010	Zkoušky a revize Komplet zahrnuje : - náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek (zkouška únosnosti zemní pláně 4 krát) zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací	komple	1,00	7 500,00	7 500,00
7	005241010	Předání a převzetí díla dokumentace skutečného provedení Komplet zahrnuje : - vypracování projektu skutečného provedení díla - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	komple	1,00	4 000,00	4 000,00
8	005241020	Předání a převzetí díla geodetické zaměření skutečného provedení , - zaměření skutečného provedení komunikací a inženýrských sítí - předání zaměření objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	komple	1,00	25 000,00	25 000,00
9	001R	Dočasné dopravní opatření Komplet zahrnuje : Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	komple	1,00	10 000,00	10 000,00
10	002R	Geodetické práce a dodávky pro realizaci stavby , náklady na vytyčení stavby náklay na vytyčení inženýrských sítí, vč. provedení kopaných sond pro ověření jejich polohy	komple	1,00	20 000,00	20 000,00
11	005 26-1020	Bankovní záruky Do této položky patří náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách	komple	1,00	13 000,00	13 000,00
12	003R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Komplet zahrnuje : pojištění dodavatele a stavebního díla v souladu s obchodními podmínkami.	komple	1,00	7 000,00	7 000,00
	Celkem za	***005 2 Ostatní náklady stavby***				**91 500,00**

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO 101 Bezbariérové chodníky I. etapa - Uznatelné náklady**

Objednatel: **Město Hluk**
Hřbitovní 140
68725 Hluk

IČ: **00290939**
DIČ: **CZ00290939**

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			4 304 833,62
PSV			64 914,82
MON			14 160,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**4 383 908,44**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**4 383 908,44** CZK
Základní DPH	**21** %	**920 620,77** CZK
Zaokrouhlení		CZK
Cena celkem s DPH		**5 304 529,21 CZK**

v Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor. IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

dne 2.11.2017

Za zhotovitele

Město HLUK okr. Uherské Hradiště

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			887 935,57
5	Komunikace	HSV			1 919 187,28
8	Trubní vedení	HSV			185 694,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			370 693,91
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			20 188,75
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 657,00
97	Prorážení otvorů	HSV			547 636,64
99	Staveništní přesun hmot	HSV			347 840,46
711	Izolace proti vodě	PSV			44 660,64
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 608,18
772	Kamenné dlažby	PSV			9 646,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			14 160,00
Cena celkem					4 383 908,44

Položkový rozpočet

S:	SO 101 Bezbariérové chodníky I. etapa - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				887 935,57		0,02		1 390,59
1	11120XXXX	Přesazení křovin	m2	25,00000	125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4+6+8+7		25,00000						
2	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	565,00000	115,00	64 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		565*1,0		565,00000						
3	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	1,00000	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	1,00000	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	140,75000	45,30	6 375,98	0,00	0,00	0,12	16,61
		předlažba: : 13,0		13,00000						
		napojení: : 2,5*2,0		5,00000						
		stávající chodník: : 41,5*2,5+5*3,8		122,75000						
6	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1 867,50000	28,00	52 290,00	0,00	0,00	0,14	257,72
		24,5+1798,0+29+16		1 867,50000						
7	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	218,84500	25,00	5 471,13	0,00	0,00	0,20	43,77
		napojení parkoviště: : 9,5*1,0+9,0*1,0+20,5*1,0+5*1,0		44,00000						
		úprava stávajících vjezdů: : 205,7*1,0*0,85		174,84500						
8	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	148,35500	33,60	4 984,73	0,00	0,00	0,23	33,38
		napojení stáv.parkoviště: : 13,5*1,0+12,0*1,0+11,0*1,0+16*1,0+5*1,0		57,50000						
		napojení stávajících chodníků: : 3+3+3+2		11,00000						
		záliv: : 49,0		49,00000						
		úprava stávajících sjezdů: : 205,7*1,0*0,15		30,85500						
9	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	1 990,25000	15,00	29 853,75	0,00	0,00	0,33	656,78
		stáv.chodník 30/30: : 24,5+1798,0+29+16		1 867,50000						
		stávající chodník - mozaika: : 41,5*2,5+5*3,8		122,75000						
10	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	47,15000	310,00	14 616,50	0,00	0,00	0,55	25,93
		bourání stáv.komunikace: : 12,5+25+31*0,15+20*0,25		47,15000						
11	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	617,10000	250,00	154 275,00	0,00	0,00	0,24	148,10
		vjezdy do garáží: : 205,7*3,0		617,10000						

12	113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm	m2	9,60000	815,00	7 824,00	0,00	0,00	0,60	5,76
		vjezd do garáží: : 8*3*0,4		9,60000						
13	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	105,26600	109,00	11 473,99	0,00	0,00	0,36	37,90
		DK předlažba autobusového zálivu: : 18,45*2,8/2+14,87*2,8+27*2,8/2		105,26600						
14	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	47,15000	250,00	11 787,50	0,00	0,00	0,33	15,56
		bourání stáv.komunikace: : 12,5+25+31*0,15+20*0,25		47,15000						
15	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	746,00000	65,00	48 490,00	0,00	0,00	0,15	108,17
		BO 15/25: : 138+19		157,00000						
		BO 10/25: : 565+14+4+6		589,00000						
16	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových kamenných	m	86,00000	86,00	7 396,00	0,00	0,00	0,23	19,78
		kamenná obruba 16/20: : 5+3+39*2		86,00000						
17	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	48,00000	38,00	1 824,00	0,00	0,00	0,04	1,92
		7+20+6+9+6		48,00000						
18	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	167,00000	66,00	11 022,00	0,00	0,00	0,12	19,21
		rozebrání dvojřádku: : 2*(6+6+35+26,5+10)		167,00000						
19	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	222,66330	150,00	33 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		odkopávky chodník: : 1215*0,07		85,05000						
		odkopávky chodník-vjezdy: : 205,7*1,25*2,8*0,15		107,99250						
		odkopávky - rozšíření vjezdů: : 205,7*0,4 *0,36		29,62080						
20	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	111,33000	31,40	3 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		222,66*0,5		111,33000						
21	12000XXXX	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti fasád	m3	237,30000	250,00	59 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		565*1,5*0,28		237,30000						
22	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	93,69000	222,50	20 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		rýha pro BO 15/25: : (78+65,5+44,5+28+19)*0,5*0,3		35,25000						
		rýha pro BO 8/25: : 622,5*0,4*0,2		49,80000						
		rýha pro ZO: : 108*0,4*0,2		8,64000						
23	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	46,84500	208,50	9 767,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,69*0,5		46,84500						
24	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	10,14000	1 107,00	11 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		UV: : 4*1,3*1,3*1,5		10,14000						
25	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	10,14000	153,30	1 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00
26	162301404R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	1,00000	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	162301414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	1,00000	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus	1,00000	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	56,50000	166,50	9 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	326,49000	250,00	81 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		222,66+93,69+10,14		326,49000						
31	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 632,45000	19,70	32 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		326,49*5		1 632,45000						

32	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	56,50000	195,50	11 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		565*0,1		56,50000						
33	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 690,18000	16,00	43 042,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		263,2+409,7+802,23+1215,05		2 690,18000						
34	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	565,00000	17,40	9 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		565*1,0		565,00000						
35	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	565,00000	34,50	19 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		565*1,0		565,00000						
36	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	565,00000	48,20	27 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		565*1,0		565,00000						
37	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	326,49000	180,00	58 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		326,49		326,49000						
38	199000001R00	Poplatek za pořízení - ornice	m3	56,50000	180,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		565*1,0*0,1		56,50000						
39	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	16,95000	105,00	1 779,75	0,00	0,02	0,00	0,00
		565*0,03		16,95000						
Díl:	5	Komunikace				1 919 187,28		1 611,50		0,00
40	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	263,20000	62,00	16 318,40	0,11	29,02	0,00	0,00
		úprava stávajících vjezdů- DK: : 205,7*1,0*0,85		174,84500						
		úprava stáv.sjezdů - ZD: : 205,7*1,0*0,15		30,85500						
		napojení stáv.parkoviště: : 13,5*1,0+12,0*1,0+11,0*1,0+16*1,0+5*1,0		57,50000						
41	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	409,70000	103,00	42 199,10	0,22	90,34	0,00	0,00
		rýha pro BO 15/25: : (78+65,5+44,5+28+19)*0,5		117,50000						
		rýha pro BO 8/25: : 622,5*0,4		249,00000						
		rýha pro ZO: : 108*0,4		43,20000						
42	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	802,23000	143,00	114 718,89	0,33	265,34	0,00	0,00
		vjezdy: : 205,7*1,25*2,8		719,95000						
		rozšíření vjezdu - dlažba slepecká: : 205,7*0,4		82,28000						
43	564851115R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm	m2	1 215,05000	155,00	188 332,75	0,42	509,05	0,00	0,00
		nový chodník: : 19,4+1846,1+36,1+18,5+14,9		1 935,00000						
		odpočet vjezdy: : -(205,7*1,25*2,8)		-719,95000						
44	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	854,86300	192,00	164 133,70	0,31	262,02	0,00	0,00
		vjezdy: : 205,7*1,25*2,8		719,95000						
		doplnění kce bus zálivu: : 0,5*(18,45*2,8/2+14,87*2,8+27*2,8/2)		52,63300						
		rozšíření vjezdu - dlažba slepecká: : 205,7*0,4		82,28000						
45	568211111R00	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	1 693,50000	25,00	42 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		564,5*3,0		1 693,50000						
46	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2,40480	3 680,00	8 849,66	1,00	2,40	0,00	0,00
		doplnění podél dvojřádku: : 167/2*0,15*0,08*2,4		2,40480						
47	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	226,64500	365,00	82 725,43	0,11	24,93	0,00	0,00
		úprava stávajících vjezdů: : 205,7*1,0*0,85		174,84500						

		napojení parkoviště: : 9,5*1,0+9,0*1,0+20,5*1,0+5*1,0		44,00000						
		úprava vjezdů - doodávka DK ve specifikaci: : 19,5*0,4		7,80000						
48	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	105,26600	1 280,00	134 740,48	0,30	31,72	0,00	0,00
		DK předlažba autobusového zálivu: : 18,45*2,8/2+14,87*2,8+27*2,8/2		105,26600						
49	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	89,76000	280,00	25 132,80	0,17	14,99	0,00	0,00
		předlažba: : 13,0		13,00000						
		napojení: : 2,5*2,0		5,00000						
		3 řádek podél RD: : (564,5-205,7)*0,2		71,76000						
50	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	1 987,37500	220,00	437 222,50	0,06	110,20	0,00	0,00
		19,4+1846,1+36,1+18,5+14,9		1 935,00000						
		odpočet 3 řádku z mozaiky: : -(564,5-205,7)*0,2		-71,76000						
		úprava stáv.sjezdů - ZD: : 205,7*1,0*0,15		30,85500						
		rozšíření sjezdů - slepecká dlažba: : 205,7*0,4		82,28000						
		napojení stávajících chodníků: : 3+3+3+2		11,00000						
51	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	57,50000	480,00	27 600,00	0,07	4,25	0,00	0,00
		napojení stáv.parkoviště: : 13,5*1,0+12,0*1,0+11,0*1,0+16*1,0+5*1,0		57,50000						
52	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	11,00000	222,00	2 442,00	0,07	0,79	0,00	0,00
		napojení stávajících chodníků: : 3+3+3+2		11,00000						
53	597091111R00	Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125	kus	12,00000	1 918,25	23 019,00	0,12	1,41	0,00	0,00
		4*3,0		12,00000						
54	597091131R00	Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 plné	kus	8,00000	253,50	2 028,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		4*2		8,00000						
55	597091152R00	Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatížení B 125 dl.500 mm	kus	24,00000	1 966,00	47 184,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		4*3*2		24,00000						
56	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN	m	12,00000	1 293,00	15 516,00	0,11	1,35	0,00	0,00
		4*3,0		12,00000						
57	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	297,50000	58,00	17 255,00	0,00	0,67	0,00	0,00
		297,5		297,50000						
58	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	m2	1 825,55530	205,00	374 238,84	0,13	239,15	0,00	0,00
		1935*1,01		1 954,35000						
		odpočet červená dlažba 10/20/6: : -(14,9*0,3*1,01)		-4,51470						
		odpočet dlažba mozaika: : -(564,5-205,7)*0,2		-71,76000						
		odpočet červená reliefní dlažba 10/20/6: : -(6,6+6+6+20+6+7,4)*1,01		-52,52000						
59	59245111R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm červená	m2	4,51470	192,00	866,82	0,13	0,58	0,00	0,00
		14,9*0,3*1,01		4,51470						
60	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	135,62280	280,00	37 974,38	0,13	17,83	0,00	0,00

		205,7*0,4*1,01		83,10280						
		(6,6+6+6+20+6+7,4)*1,01		52,52000						
61	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	1,98900	3 215,00	6 394,64	1,00	1,99	0,00	0,00
		1,02*(19,5*0,4/4)		1,98900						
62	69310210R	Geomříže dvouosé TENSAR SS20 50x4 m PP	m2	1 828,98000	55,00	100 593,90	0,00	0,37	0,00	0,00
		564,5*3,0*1,08		1 828,98000						
63	59245XX	Dlažba mozaiková 60/60/40 polymerbeton	m2	4,70000	1 350,00	6 345,00	0,13	0,61	0,00	0,00
		1,2+3,5		4,70000						
64	58333665R	Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL, D+M	m3	1,50000	679,00	1 018,50	1,60	2,40	0,00	0,00
Díl:	8	Trubní vedení				185 694,00		40,34		0,00
65	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm, SN 8	m	18,50000	1 690,00	31 265,00	0,41	7,55	0,00	0,00
		18,5		18,50000						
66	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, SN 8	m	2,50000	1 050,00	2 625,00	0,46	1,15	0,00	0,00
		1,5+1,0		2,50000						
67	831350114RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, SN 8	m	13,00000	1 250,00	16 250,00	0,52	6,70	0,00	0,00
		11,0+2,0		13,00000						
68	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	4,00000	6 865,00	27 460,00	3,06	12,24	0,00	0,00
69	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	2,00000	7 535,00	15 070,00	0,11	0,23	0,00	0,00
70	89920XXXX	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky mříže obrubníkové s nátokem	kus	2,00000	7 535,00	15 070,00	0,11	0,23	0,00	0,00
71	PC	Navrtávka potrubí s manžetou - CONEX	ks	9,00000	1 450,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DN 200: : 1		1,00000						
		DN 150: : 2+6		8,00000						
72	89923XXXX	Výšková úprava hydrantu	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00	0,43	0,43	0,00	0,00
73	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	1 964,00	1 964,00	0,43	0,43	0,00	0,00
74	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	43,00000	1 430,00	61 490,00	0,26	11,38	0,00	0,00
		42+1		43,00000						
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				370 693,91		204,90		0,00
75	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	11,00000	462,00	5 082,00	0,25	2,75	0,00	0,00
		přesun stávajících DZ: : 9		9,00000						
		nové DZ: : 2		2,00000						
76	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	9,00000	178,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	192,00000	35,50	6 816,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		V1a: : 30+35+35+35+5+5+30		175,00000						
		V2a: : 12+5		17,00000						
78	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	49,50000	413,00	20 443,50	0,00	0,18	0,00	0,00
		4*7,5		30,00000						
		3*6,5		19,50000						
79	915791111R00	Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky	m	192,00000	4,30	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00

80	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	49,50000	35,00	1 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00
81	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	62,62500	121,00	7 577,63	0,10	6,24	0,00	0,00
		(6+6+35+26,5+10)*0,75		62,62500						
82	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	20,87500	167,40	3 494,48	0,12	2,60	0,00	0,00
		(6+6+35+26,5+10)*0,25		20,87500						
83	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	62,62500	94,10	5 893,01	0,08	4,99	0,00	0,00
		(6+6+35+26,5+10)*0,75		62,62500						
84	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	20,87500	144,40	3 014,35	0,10	2,19	0,00	0,00
		(6+6+35+26,5+10)*0,25		20,87500						
85	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	108,00000	285,00	30 780,00	0,12	12,63	0,00	0,00
		7+7+20+6+23+12+18+9+6		108,00000						
86	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	78,00000	326,00	25 428,00	0,16	12,23	0,00	0,00
		vjezdy: : 39*2		78,00000						
87	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	622,50000	150,00	93 375,00	0,15	92,59	0,00	0,00
		BO 8/25/100: : 565+6+14+17,5+5+7+4+4		622,50000						
88	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	65,50000	322,00	21 091,00	0,23	15,02	0,00	0,00
		12+9+10,5+4+18+10+2		65,50000						
89	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	44,50000	285,00	12 682,50	0,20	8,82	0,00	0,00
		6+9+7+12,5+4+3+3		44,50000						
90	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	28,00000	396,00	11 088,00	0,21	6,00	0,00	0,00
		14+14		28,00000						
91	917882111R00	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15	m	19,00000	384,00	7 296,00	0,23	4,28	0,00	0,00
		15+2+2		19,00000						
92	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	297,50000	60,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,5+16,5+12+16+16+12+4		160,00000						
		65,5+44+28		137,50000						
93	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	3,00000	240,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stávajíící schodiště: : 3,0		3,00000						
94	40445044.AR	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,EG7letá	kus	1,00000	730,30	730,30	0,01	0,01	0,00	0,00
95	40445032.AR	Značka dopr A 11 700 fól 1, EG 7letá	kus	1,00000	717,30	717,30	0,01	0,01	0,00	0,00
96	404459503R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	11,00000	358,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9+2		11,00000						
97	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	11,00000	450,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	592173060R	Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý	kus	628,72500	70,00	44 010,75	0,05	30,18	0,00	0,00
		622,5*1,01		628,72500						
99	59217128R	Obrubník CSB HK přímý 400/290/1003	kus	15,00000	1 964,00	29 460,00	0,23	3,38	0,00	0,00

100	59217129R	Obrubník CSB HK náběhový pravý 400/290-250/1003	kus	1,00000	1 964,00	1 964,00	0,21	0,21	0,00	0,00
101	59217130R	Obrubník CSB HK náběhový levý 400/290-250/1003	kus	1,00000	1 964,00	1 964,00	0,21	0,21	0,00	0,00
102	59217133R	Obrubník CSB HK přechodový levý 400/290-250/1003	kus	1,00000	1 964,00	1 964,00	0,15	0,15	0,00	0,00
103	59217132R	Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/290-250/1003	kus	1,00000	1 964,00	1 964,00	0,15	0,15	0,00	0,00
104	PC	Odstranění VDZ - přechod	m2	32,00000	70,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8*4,0		32,00000						
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				20 188,75		12,39		0,00
105	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic	m	39,50000	174,50	6 892,75	0,15	5,75	0,00	0,00
		odvodnění vjezdů: : 4*3+5*3,5+2*5		39,50000						
106	59227524R	Odvodňovací tvárnice vibrolisovaná, 255/160/80	kus	158,00000	72,00	11 376,00	0,04	6,64	0,00	0,00
		39,5*4		158,00000						
107	PC	Přesun stávajícího mobiliáře - odp.koš,stojan kola, včetně nových bet.základů hl.0,8 m	kpl	6,00000	320,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				25 657,00		0,00		16,11
108	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,02000	2 800,00	19 656,00	0,00	0,00	2,00	14,04
		u ENAPA: : 0,4*0,9*5,5+0,4*0,9*14		7,02000						
109	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	2,00000	173,00	346,00	0,00	0,00	0,07	0,14
		2,0		2,00000						
110	963053937R00	Bourání ŽB schodišťových ramen na schodnicích	m2	3,00000	949,00	2 847,00	0,00	0,00	0,38	1,15
		2*1,5		3,00000						
111	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	9,00000	256,50	2 308,50	0,00	0,00	0,08	0,74
112	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	9,00000	55,50	499,50	0,00	0,00	0,00	0,04
Díl:	97	Prorážení otvorů				547 636,64		0,00		0,00
113	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	86,00000	25,50	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kamenná obruba 16/20: : 5+3+39*2		86,00000						
114	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	99,35500	35,60	3 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		úprava stáv.sjezdů - ZD: : 205,7*1,0*0,15		30,85500						
		napojení stáv.parkoviště: : 13,5*1,0+12,0*1,0+11,0*1,0+16*1,0+5*1,0		57,50000						
		napojení stávajících chodníků: : 3+3+3+2		11,00000						
115	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	218,84500	28,30	6 193,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		úprava stávajících vjezdů: : 205,7*1,0*0,85		174,84500						
		napojení parkoviště: : 9,5*1,0+9,0*1,0+20,5*1,0+5*1,0		44,00000						
116	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí	m2	105,26600	70,80	7 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		DK předlažba autobusového zálivu: : 18,45*2,8/2+14,87*2,8+27*2,8/2		105,26600						
117	979071131R00	Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž.	m2	140,75000	87,80	12 357,85	0,00	0,00	0,00	0,00
118	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	906,13000	41,95	38 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		656,78+25,93+148,1+5,76+37,9+15,56+16,1		906,13000						

119	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	12 685,82000	9,50	120 515,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		906,13*14		12 685,82000						
120	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	367,81000	500,00	183 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108,17+1,92+257,72		367,81000						
121	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	735,62000	28,00	20 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		367,81*2		735,62000						
122	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	1 273,94000	120,00	152 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		906,13+367,81		1 273,94000						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				347 840,46		0,00		0,00
123	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 870,11000	186,00	347 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		1611,5+40,34+204,89+12,4+0,98		1 870,11000						
Díl:	711	Izolace proti vodě				44 660,64		0,22		0,00
124	711482011R00	Izolační systém fólií nopovou, svisle	m2	177,00000	201,50	35 665,50	0,00	0,12	0,00	0,00
		0,3*(564,5+12,5+6+7)		177,00000						
125	28323115R	Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm	m2	185,85000	48,40	8 995,14	0,00	0,10	0,00	0,00
		177*1,05		185,85000						
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				10 608,18		0,13		0,21
126	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	102,31200	37,50	3 836,70	0,00	0,01	0,00	0,00
		ocelový profil L 100/100/8 přes Starohorský potok: : 12,18*4,2*2		102,31200						
127	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	208,08000	22,30	4 640,18	0,00	0,01	0,00	0,21
		žel.zábradlí u domu čp.696: : 13,6*15,3		208,08000						
128	13331634R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 100x100x8 mm	t	0,11250	17 790,00	2 001,38	1,00	0,11	0,00	0,00
		102,312*1,1*0,001		0,11250						
129	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,12800	1 015,00	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	772	Kamenné dlažby				9 646,00		0,98		0,00
130	5968311xx	Kladení kamenné dlažby tl. 8 cm do lože z HDK	m2	2,50000	480,00	1 200,00	0,23	0,56	0,00	0,00
		0,25*(2+8)		2,50000						
131	583813xx	Deska dlaž. opalovaná pravoúhlá tl. 8 cm žula, 250/250/80 šedá , řezaná,	m2	2,57500	3 280,00	8 446,00	0,16	0,42	0,00	0,00
		2,5*1,03		2,57500						
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				14 160,00		20,58		0,00
132	22040XXXX	Kabelová chránička sdělovacího vedení	m	48,00000	295,00	14 160,00	0,43	20,58	0,00	0,00
		14+10+15+9		48,00000						

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO 101 Bezbariérové chodníky I. etapa - Neuznatelné náklady**

Objednatel: **Město Hluk**
Hřbitovní 140
68725 Hluk
IČ: **00290939**
DIČ: **CZ00290939**

Zhotovitel: **MVA projekt, s.r.o.**
U Dvora 1445
68605 Uherské Hradiště
IČ: **03160858**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			264 056,48
PSV			41 098,75
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**305 155,23**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**305 155,23** CZK
Základní DPH	**21** %	**64 082,60** CZK
Zaokrouhlení		CZK
Cena celkem s DPH		**369 237,82 CZK**

v Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. Benátky 17, 698 01 Vasalí n. Mor. IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

dne 2. 11. 2017

Za zhotovitele

Město HLUK okr. Uherské Hradiště

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			43 005,00
3	Silniční mosty	PSV			17 569,75
5	Komunikace	HSV			183 775,40
8	Trubní vedení	HSV			12 562,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 670,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			4 701,88
97	Prorážení otvorů	HSV			17 342,20
721	Vnitřní kanalizace	PSV			23 529,00
Cena celkem					305 155,23

Položkový rozpočet

S:	SO 101 Bezbariérové chodníky I. etapa - Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				43 005,00		0,00		63,07
1	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	573,40000	75,00	43 005,00	0,00	0,00	0,11	63,07
		358,5+214,9		573,40000						
Díl:	3	Silniční mosty				17 569,75		1,10		0,00
1d1	34817 1111.ROO	Osazení ocelového pozinkovaného zábradlí na mostě do 100 kg/m, středový sloupek kotven k ocelovému profilu mostovky, krajní osazen do patky 40/40/90 cm	m	5,50000	1 004,00	5 522,00	0,00	0,55		0,00
1d2	R1	Dodávka ocelového zábradlí, žárově zinkované, madlo a spodní profil 40/60 mm, svislice 30/30, 3 svislé sloupky 60/60 (viz. tech zpráva C1.1, str. 6)	m	5,50000	2 190,50	12 047,75	0,00	0,55		0,00
Díl:	5	Komunikace				183 775,40		74,86		0,00
2	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	573,40000	13,00	7 454,20	0,00	0,41	0,00	0,00
		358,5+214,9		573,40000						
3	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	573,40000	303,00	173 740,20	0,13	74,35	0,00	0,00
		358,5+214,9		573,40000						
4	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	44,50000	58,00	2 581,00	0,00	0,10	0,00	0,00
Díl:	8	Trubní vedení				12 562,00		3,22		0,00
5	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	0,43	1,30	0,00	0,00
6	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00000	1 964,00	5 892,00	0,43	1,29	0,00	0,00
7	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00000	1 085,00	2 170,00	0,32	0,63	0,00	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				2 670,00		0,00		0,00
8	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	44,50000	60,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6+8+7+7,5+8+8		44,50000						
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				4 701,88		0,01		0,00
9	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	573,40000	8,20	4 701,88	0,00	0,01	0,00	0,00
		358,5+214,9		573,40000						
Díl:	97	Prorážení otvorů				17 342,20		0,00		0,00
10	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	63,07400	41,95	2 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	883,03600	9,50	8 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		63,074*14		883,03600						
12	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	63,07400	100,00	6 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				23 529,00		0,32		0,00
13	721242115R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 100 D+M	kus	15,00000	1 568,60	23 529,00	0,02	0,32	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO 102 Bezbariérové chodníky II. etapa - Uznatelné náklady**

Objednatel: **Město Hluk**
Hřbitovní 140
68725 Hluk

IČ: **00290939**
DIČ: **CZ00290939**

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			6 325 367,85
PSV			71 694,80
MON			8 050,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**6 405 112,65**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**6 405 112,65** CZK
Základní DPH	**21** %	**1 345 073,66** CZK
Zaokrouhlení		CZK
Cena celkem s DPH		**7 750 186,31 CZK**

v Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor. IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455 dne 2. 11. 2017

Město HLUK okr. Uherské Hradiště

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			650 428,42
5	Komunikace	HSV			4 326 858,80
8	Trubní vedení	HSV			213 300,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			255 424,25
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			14 400,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			71 446,00
97	Prorážení otvorů	HSV			495 558,84
99	Staveništní přesun hmot	HSV			297 951,54
711	Izolace proti vodě	PSV			66 864,80
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 830,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			8 050,00
Cena celkem					6 405 112,65

Položkový rozpočet

S:	SO 102 Bezbariérové chodníky II. etapa - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				650 428,42		0,02		1 151,07
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	8,00000	39,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8*1,0		8,00000						
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1 466,50000	28,00	41 062,00	0,00	0,00	0,14	202,38
		1409+7,1+27,4+17,2+5,8		1 466,50000						
3	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	120,02000	25,00	3 000,50	0,00	0,00	0,20	24,00
		úprava stávajících vjezdů: : 141,2*1,0*0,85		120,02000						
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	112,66000	33,60	3 785,38	0,00	0,00	0,23	25,35
		předlažba stáv.vjezdu: : 141,2*0,4		56,48000						
		úprava stávajíích vjezdů: : 141,2*1,0*0,15		21,18000						
		napojení stávajích chodníků: : 3+3+3+2+24		35,00000						
5	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	1 466,50000	15,00	21 997,50	0,00	0,00	0,33	483,95
		1409+7,1+27,4+17,2+5,8		1 466,50000						
6	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	97,40000	310,00	30 194,00	0,00	0,00	0,55	53,57
		bourání MK: : 41+16,5+14,5+25,4		97,40000						
7	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	338,88000	250,00	84 720,00	0,00	0,00	0,24	81,33
		vjezdy: : 141,2*2,4		338,88000						
8	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	97,40000	250,00	24 350,00	0,00	0,00	0,33	32,14
		bourání MK: : 41+16,5+14,5+25,4		97,40000						
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	666,50000	65,00	43 322,50	0,00	0,00	0,15	96,64
		BO 15/25: : 12,5+28+4+29+47+495		615,50000						
		BO 10/25: : 29+12+10		51,00000						
10	11320XXXX	Vybourání stáv.betonového žlabu	m	492,50000	70,00	34 475,00	0,00	0,00	0,23	113,28
11	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	644,50000	38,00	24 491,00	0,00	0,00	0,04	25,78
		3+530,5+46*2+11+4+4		644,50000						
12	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	110,00000	66,00	7 260,00	0,00	0,00	0,12	12,65
		2*(29+26)		110,00000						

13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	148,12140	150,00	22 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		odkopávky chodník: : 1099,38*0,07		76,95660						
		odkopávky vjezdy: : 141,2*2,4*0,15		50,83200						
		rozšíření vjezdů: : 141,2*0,4*0,36		20,33280						
14	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	74,06070	31,40	2 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		148,1214*0,5		74,06070						
15	12000XXXX	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti fasád	m3	226,80000	250,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540*1,5*0,28		226,80000						
16	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	67,30500	222,50	14 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		rýha pro BO 15/25: : (18,5+66+13)*0,5*0,3		14,62500						
		rýha pro obrubu 8/25: : 658,5*0,4*0,2		52,68000						
17	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	33,65250	208,50	7 016,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		67,305*0,5		33,65250						
18	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	5,07000	1 107,00	5 612,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		UV: : 2*1,3*1,3*1,5		5,07000						
19	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,53500	153,30	388,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,07*0,5		2,53500						
20	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	8,00000	55,40	443,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		8*1,0		8,00000						
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	220,49640	250,00	55 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		148,1214+67,305+5,07		220,49640						
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 102,48200	19,70	21 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,4964*5		1 102,48200						
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 137,07000	16,00	34 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		232,68+312,15+444,11+1099,38+48,75		2 137,07000						
24	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	586,00000	17,40	10 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		586*1,0		586,00000						
25	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	586,00000	34,50	20 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		586*1,0		586,00000						
26	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	586,00000	48,20	28 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		586*1,0		586,00000						
27	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	220,50000	180,00	39 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,5		220,50000						
28	199000001R00	Poplatek za pořízení - ornice	m3	58,60000	180,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		586*0,1		58,60000						
29	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	17,58000	105,00	1 845,90	0,00	0,02	0,00	0,00
		586*0,03		17,58000						

Díl:	5	Komunikace				4 326 858,80		1 387,81		0,00
30	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	232,68000	62,00	14 426,16	0,11	25,65	0,00	0,00
		úprava stávajících vjezdů: : 141,2*1,0*0,85		120,02000						
		úprava stávajíích vjezdů: : 141,2*1,0*0,15		21,18000						
		napojení stávajích chodníků: : 3+3+3+2+24		35,00000						
		předlažba stáv.vjezdu: : 141,2*0,4		56,48000						
31	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	312,15000	103,00	32 151,45	0,22	68,83	0,00	0,00
		rýha pro BO 15/25: : (18,5+66+13)*0,5		48,75000						
		rýha pro obrubu 8/25: : 658,5*0,4		263,40000						
32	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	444,11000	143,00	63 507,73	0,33	146,89	0,00	0,00
		vjezdy: : 141,2*2,4		338,88000						
		rozšíření vjezdů-slepecká dlažba: : 141,2*0,4		56,48000						
		doplnění podél BO: : (18,5+66+13)*0,5		48,75000						
33	564851115R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm	m2	1 099,38000	155,00	170 403,90	0,42	460,59	0,00	0,00
		1409+7,1+27,4+17,2+5,8		1 466,50000						
		odpočet 3 řádku z mozaiky: : -(141,2*0,2)		-28,24000						
		odpočet vjezdy: : -(141,2*2,4)		-338,88000						
34	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	48,75000	163,00	7 946,25	0,44	21,50	0,00	0,00
		doplnění podél BO: : (18,5+66+13)*0,5		48,75000						
35	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	395,36000	192,00	75 909,12	0,31	121,18	0,00	0,00
		vjezdy: : 141,2*2,4		338,88000						
		rozšíření vjezdů-slepecká dlažba: : 141,2*0,4		56,48000						
36	568211111R00	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	1 620,00000	25,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540*3		1 620,00000						
37	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	120,02000	365,00	43 807,30	0,11	13,20	0,00	0,00
		úprava stávajících vjezdů: : 141,2*1,0*0,85		120,02000						
38	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	28,24000	280,00	7 907,20	0,17	4,72	0,00	0,00
		3 řádek podél fasády: : 141,2*0,2		28,24000						
39	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	1 607,40000	220,00	353 628,00	0,06	89,13	0,00	0,00
		nový chodník: : 1409+7,1+27,4+17,2+5,8		1 466,50000						
		odpočet 3 řádku z mozaiky: : -(141,2*0,2)		-28,24000						
		rozšíření vjezdů-slepecká dlažba: : 141,2*0,4		56,48000						
		úprava stávajíích vjezdů: : 141,2*1,0*0,15		21,18000						
		napojení stávajích chodníků: : 3+3+3+2+24		35,00000						
		předlažba stáv.vjezdu: : 141,2*0,4		56,48000						
40	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	48,75000	350,00	17 062,50	0,13	6,32	0,00	0,00
		doplnění podél BO: : (18,5+66+13)*0,5		48,75000						
41	577171125R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 8 cm	m2	48,75000	410,00	19 987,50	0,21	10,11	0,00	0,00

		doplnění podél BO: : (18,5+66+13)*0,5		48,75000						
42	597092211R00	Žlab odvodňovací ACO V 150 S, dl.1000 mm,A15,B125	kus	493,30000	2 220,00	1 095 126,00	0,16	77,17	0,00	0,00
		515,3		515,30000						
		-44*0,5		-22,00000						
43	597092222R00	Žlabová vpust ACO V 150 S,DN 150,dl.500mm,A15,B125	kus	44,00000	3 813,80	167 807,20	0,10	4,48	0,00	0,00
44	597092231R00	Čelo kombinované plné, žlab ACO V 150 S	kus	2,00000	433,80	867,60	0,00	0,01	0,00	0,00
45	597092243R00	Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení C 250,dl.1000mm	kus	493,30000	2 136,00	1 053 688,80	0,01	3,83	0,00	0,00
		515,3		515,30000						
		-44*0,5		-22,00000						
46	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN	m	493,30000	1 454,00	717 258,20	0,25	124,35	0,00	0,00
		515,3		515,30000						
		-44*0,5		-22,00000						
47	597103111RT1	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové, včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15-C 250 kN	kus	44,00000	220,00	9 680,00	0,12	5,09	0,00	0,00
		44		44,00000						
48	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	85,00000	58,00	4 930,00	0,00	0,19	0,00	0,00
		19,5+3+21+23+18,5		85,00000						
49	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	m2	1 428,38200	205,00	292 818,31	0,13	187,12	0,00	0,00
		(1409+7,1+27,4+17,2+5,8)*1,01		1 481,16500						
		odpočet červená reliefní: : -(1,0+3+4,2+3+4,2+2,1+1,6+5,2)*1,01		-24,54300						
		odpočet 3 řádku z mozaiky: : -(141,2*0,2)		-28,24000						
50	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	81,58780	280,00	22 844,58	0,13	10,73	0,00	0,00
		červená reliefní: : (1,0+3+4,2+3+4,2+2,1+1,6+5,2)*1,01		24,54300						
		rozšíření vjezdů-slepecká dlažba: : 141,2*0,4*1,01		57,04480						
51	69310210R	Geomříže dvouosé TENSAR SS20 50x4 m PP	m2	1 749,60000	55,00	96 228,00	0,00	0,35	0,00	0,00
		540*3*1,08		1 749,60000						
52	58333665R	Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL, D+M	m3	1,75000	679,00	1 188,25	1,60	2,80	0,00	0,00
53	58380010R	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2	t	3,56530	4 820,00	17 184,75	1,00	3,57	0,00	0,00
		28,24/8*1,01		3,56530						
Díl:	8	Trubní vedení				213 300,00		48,80		0,00
54	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, SN 8	m	66,00000	1 050,00	69 300,00	0,46	30,23	0,00	0,00
		přípojky žlab. vpustí: : 44*1,5		66,00000						

55	831350114RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, SN 8	m	22,00000	1 250,00	27 500,00	0,52	11,35	0,00	0,00
		11+11		22,00000						
56	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00000	6 865,00	13 730,00	3,06	6,12	0,00	0,00
		2		2,00000						
57	89920XXXX	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky mříže obrubníkové s nátokem	kus	2,00000	7 535,00	15 070,00	0,11	0,23	0,00	0,00
		2		2,00000						
58	PC	Navrtávka potrubí s manžetou - CONEX	ks	46,00000	1 450,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DN 200 - UV: : 2		2,00000						
		DN 150 - žlab: : 44		44,00000						
59	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	0,43	0,87	0,00	0,00
60	PC	Bourání UV, vč. zaslepení přípojky	ks	12,00000	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				255 424,25		165,30		0,00
61	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	11,00000	462,00	5 082,00	0,25	2,75	0,00	0,00
		1+4		5,00000						
		2+4		6,00000						
62	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	11,00000	178,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1+4		5,00000						
		2+4		6,00000						
63	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	30,00000	413,00	12 390,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		3,0*3,0*2		18,00000						
		4,0*3,0*1		12,00000						
64	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	30,00000	35,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	33,00000	121,00	3 993,00	0,10	3,29	0,00	0,00
		0,6*(29+26)		33,00000						
66	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	22,00000	167,40	3 682,80	0,12	2,74	0,00	0,00
		0,4*(29+26)		22,00000						
67	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	33,00000	94,10	3 105,30	0,08	2,63	0,00	0,00
		0,6*(29+26)		33,00000						
68	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	22,00000	144,40	3 176,80	0,10	2,30	0,00	0,00
		0,4*(29+26)		22,00000						
69	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	658,50000	150,00	98 775,00	0,15	97,95	0,00	0,00
		530,5+46*2+28+4+4		658,50000						
70	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	66,00000	322,00	21 252,00	0,23	15,14	0,00	0,00

		7+5+24+30		66,00000						
71	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	18,50000	285,00	5 272,50	0,20	3,67	0,00	0,00
		3+2+3+3+2,5+4+1		18,50000						
72	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	13,00000	396,00	5 148,00	0,21	2,78	0,00	0,00
		7+6		13,00000						
73	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	182,50000	60,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,5+3+21+23+18,5		85,00000						
		podél nové BO: : 18,5+66+13		97,50000						
74	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	58,00000	240,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		podél RD: : 12+18+5+6+9+8		58,00000						
75	40445044.AR	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,EG7letá	kus	1,00000	730,30	730,30	0,01	0,01	0,00	0,00
76	40445032.AR	Značka dopr A 11 700 fól 1, EG 7letá	kus	2,00000	717,30	1 434,60	0,01	0,01	0,00	0,00
77	404459503R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	11,00000	358,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	11,00000	450,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	592173060R	Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý	kus	665,08500	70,00	46 555,95	0,05	31,92	0,00	0,00
		658,5*1,01		665,08500						
80	PC	Vodící linie - plast	m	6,50000	1 240,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				14 400,00		0,00		0,00
81	PC	Přesun stávajícího mobiliáře - , včetně nových bet.základů hl.0,8 m	kpl	12,00000	1 200,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		lavička: : 5		5,00000						
		odpad.koš: : 4		4,00000						
		stojan na kola: : 3		3,00000						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				71 446,00		0,00		49,94
82	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého	m3	24,62500	2 800,00	68 950,00	0,00	0,00	2,00	49,25
		bourání podkladového betonu žlabu: : 492,5*0,5*0,2*0,5		24,62500						
83	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	8,00000	256,50	2 052,00	0,00	0,00	0,08	0,66
		4+4		8,00000						
84	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	8,00000	55,50	444,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4+4		8,00000						
Díl:	97	Prorážení otvorů				495 558,84		0,00		0,00
85	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	112,66000	35,60	4 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		předlažba stáv.vjezdu: : 141,2*0,4		56,48000						
		napojení stávajích chodníků: : 3+3+3+2+24		35,00000						
		úprava stáv.vjezdu: : 141,2*1,0*0,15		21,18000						

86	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	120,02000	28,30	3 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		úprava stávajících vjezdů: : 141,2*1,0*0,85		120,02000						
87	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	650,99000	41,95	27 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		483,95+53,57+81,33+32,14		650,99000						
88	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	9 113,86000	9,50	86 581,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,99*14		9 113,86000						
89	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	438,08000	500,00	219 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202,38+96,64+113,28+25,78		438,08000						
90	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	876,16000	28,00	24 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		438,08*2		876,16000						
91	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	1 089,07000	120,00	130 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,99+438,08		1 089,07000						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				297 951,54		0,00		0,00
92	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 601,89000	186,00	297 951,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		1387,8+48,79+165,3		1 601,89000						
Díl:	711	Izolace proti vodě				66 864,80		0,33		0,00
93	711482011R00	Izolační systém fólií nopovou, svisle	m2	265,00000	201,50	53 397,50	0,00	0,18	0,00	0,00
		530*0,5		265,00000						
94	28323115R	Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm	m2	278,25000	48,40	13 467,30	0,00	0,15	0,00	0,00
		265*1,05		278,25000						
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				4 830,00		0,00		0,00
95	PC	Odstranění ocel.plechů 2*1,5*0,01, na sklad investora do 2 km	ks	46,00000	105,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				8 050,00		9,86		0,00
96	22040XXXX	Kabelová chránička sdělovacího vedení	m	23,00000	350,00	8 050,00	0,43	9,86	0,00	0,00
		8+6+9		23,00000						

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO 102 Bezbariérové chodníky II. etapa - Neuznatelné náklady**

Objednatel: **Město Hluk**
Hřbitovní 140
68725 Hluk

IČ: **00290939**
DIČ: **CZ00290939**

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			41 600,01
PSV			23 529,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**65 129,01**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**65 129,01** CZK
Základní DPH	**21** %	**13 677,09** CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem s DPH **78 806,10 CZK**

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

v _____ dne 2. 11. 2017

Za zhotovitele

Město HLUK
okr. Uherské Hradiště

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			6 750,00
5	Komunikace	HSV			29 890,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 500,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			738,00
97	Prorážení otvorů	HSV			2 722,01
721	Vnitřní kanalizace	PSV			23 529,00
Cena celkem					65 129,01

Položkový rozpočet

S:	SO 102 Bezbariérové chodníky II. etapa - Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				6 750,00		0,00		9,90
1	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	90,00000	75,00	6 750,00	0,00	0,00	0,11	9,90
		39+51		90,00000						
Díl:	5	Komunikace				29 890,00		11,79		0,00
2	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	90,00000	13,00	1 170,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		39+51		90,00000						
3	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	90,00000	303,00	27 270,00	0,13	11,67	0,00	0,00
		39+51		90,00000						
4	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	25,00000	58,00	1 450,00	0,00	0,06	0,00	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				1 500,00		0,00		0,00
5	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	25,00000	60,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				738,00		0,00		0,00
6	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	90,00000	8,20	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39+51		90,00000						
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 722,01		0,00		0,00
7	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	9,90000	41,95	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	138,60000	9,50	1 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,9*14		138,60000						
9	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	9,90000	100,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				23 529,00		0,32		0,00
10	721242115R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 100 D+M	kus	15,00000	1 568,60	23 529,00	0,02	0,32	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO 401 Osvětlení přechodů pro chodce - UN**

Objednatel: **Město Hluk**
Hřbitovní 140
68725 Hluk
IČ: **00290939**
DIČ: **CZ00290939**

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			79 822,92
PSV			0,00
MON			360 230,61
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**440 053,53**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**440 053,53** CZK
Základní DPH	**21** %	**92 411,24** CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem s DPH **532 464,77 CZK**

v Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor. IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

dne 2. 11. 2017

Za zhotovitele

Město HLUK okr. Uherské Hradiště

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			41 088,83
5	Komunikace	HSV			19 508,68
90	Přípočty	HSV			14 950,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 004,00
97	Prorážení otvorů	HSV			2 271,41
M21	Elektromontáže	MON			264 563,73
M46	Zemní práce při montážích	MON			95 666,88
Cena celkem					440 053,53

Položkový rozpočet

S:	SO 401 Osvětlení přechodů pro chodce - UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				41 088,83		0,00		11,71
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	15,00000	35,00	525,00	0,00	0,00	0,20	3,00
2	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	19,80000	282,50	5 593,50	0,00	0,00	0,44	8,71
		rozebrání chodníku: : (5+20+6,5+18)*0,4		19,80000						
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	30,00000	1 018,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		startovací jáma: : (1,5*2,0*1,5)*5		22,50000						
		výtlačná jáma: : (1,0*1,0*1,5)*5		7,50000						
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,00000	101,50	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		startovací jáma: : (1,5*2,0*1,5)*5		22,50000						
		výtlačná jáma: : (1,0*1,0*1,5)*5		7,50000						
5	180400120RA0	Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením	m2	5,00000	29,80	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10*0,5		5,00000						
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	34,80000	16,00	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		15,0+19,8		34,80000						
7	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	5,00000	7,70	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		10*0,5		5,00000						
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,12250	90,00	641,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		jámy pro stožáry: : 0,6*0,6*1,4*10		5,04000						
		přebytek - rýha: : 59,5*0,35*0,1		2,08250						
Díl:	5	Komunikace				19 508,68		15,74		0,00
9	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	8,31600	489,50	4 070,68	1,10	9,15	0,00	0,00
		zětná úprav chodníku: : 19,8*0,2*2,1		8,31600						
10	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	19,80000	273,00	5 405,40	0,06	1,10	0,00	0,00
11	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	34,80000	62,00	2 157,60	0,11	3,84	0,00	0,00

		předlažba vjezdů: : (3+4,5)*2,0		15,00000						
		oprava chodníku: : 19,8		19,80000						
12	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	15,00000	525,00	7 875,00	0,11	1,65	0,00	0,00
		předlažba vjezdů: : (3+4,5)*2,0		15,00000						
Díl:	90	Přípočty				14 950,00		0,00		0,00
13	900 RT2	HZS, Práce elektromontážní	h	10,00000	380,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	900 RT1	HZS, Práce pomocné	h	10,00000	280,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	10,00000	550,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	908 R00	Hzs-práce-práce plošinou	h	5,00000	570,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				2 004,00		1,24		0,00
17	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	6,00000	334,00	2 004,00	0,21	1,24	0,00	0,00
		1+1+1+1+1+1		6,00000						
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 271,41		0,00		0,00
18	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	15,00000	32,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	10,72700	41,60	446,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,712		8,71200						
		betonový základ vybouraný: : 5*0,35*1,5*0,2*2,0		1,05000						
		vybouraná BO 15/25: : 5,0*0,145		0,72500						
		vybourná ZO: : 6,0*0,04		0,24000						
20	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	96,54300	10,60	1 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,727*9		96,54300						
21	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	10,72700	30,00	321,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				264 563,73		0,23		0,00
22	210040512R00	Ukončení vodičů ve svorkovnici	kus	15,00000	106,50	1 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		5+10		15,00000						
23	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 mm2	kus	10,00000	90,50	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů do 4x10 mm2	kus	10,00000	90,50	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	106,80000	77,40	8 266,32	0,00	0,11	0,00	0,00
		106,8		106,80000						
26	210810053RT1	Kabel CYKY 4 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	106,80000	90,00	9 612,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		protlak: : 10,4+9,2+9,0+9,5+9,2		47,30000						
		rýha v chodníku: : 5+20+6,5+18		49,50000						
		rýha - trávník: : 10,0		10,00000						

27	210810005RT1	Kabel CYKY 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	80,00000	15,00	1 200,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		10*8,0		80,00000						
28	31678615.AR	Svorkovnice stožárová	kus	5,00000	450,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	31678615.AR	Svorkovnice stožárová-dvojitá	kus	10,00000	480,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040-montáž	m	106,80000	20,00	2 136,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		106,8		106,80000						
31	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	108,93600	17,00	1 851,91	0,00	0,02	0,00	0,00
		106,8*1,02		108,93600						
32	35441885R	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	20,00000	32,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2	Výbojkové svítidlo pro přechody 250 W, D+M	ks	10,00000	11 235,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3	Stožár osvětlovací v 6,0 m, žárově zinkovaný	ks	10,00000	8 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4	Výložník 1-3000	ks	9,00000	2 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	5	Výložník 1-3000 lomený	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	7	Podružný materiál	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PC	Demontáž stávající svorkovnice	ks	5,00000	250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PC	Přeložka sloupu VO dl. 8,0 m - do vzdál. 2 m	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				95 666,88		20,86		0,00
40	460010022RT3	Vytýčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy do 1000 m	km	0,10600	150,00	15,90	0,01	0,00	0,00	0,00
41	460030036RT1	Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry, z plochy do 5 m2	m2	19,80000	71,10	1 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		rozebrání chodníku: : (5+20+6,5+18)*0,4		19,80000						
42	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	15,00000	147,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10*1,5		15,00000						
43	460030102RT2	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých, obrubníky do suti	m	11,00000	35,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BO 50/25: : 1+1+1+1+1+1		6,00000						
		BO 15/25: : 5,0		5,00000						
44	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	5,04000	920,00	4 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		jámy pro stožáry: : 0,6*0,6*1,4*10		5,04000						
45	460080002R00	Betonový základ do bednění	m3	5,04000	3 000,00	15 120,00	2,56	12,90	0,00	0,00
		0,6*0,6*1,4*10		5,04000						
46	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	0,52500	3 575,00	1 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00

		5*0,35*1,5*0,2		0,52500						
47	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	5,00000	431,50	2 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
48	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	5,00000	90,90	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	59,50000	257,00	15 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		chodník: : 5+20+6,5+18		49,50000						
		travnatá plocha: : 10,0		10,00000						
50	460300201R00	Protlačení otvoru strojně do D150 mm	m	47,30000	900,00	42 570,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		10,4+9,2+9,0+9,5+9,2		47,30000						
51	460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm	m	59,50000	61,00	3 629,50	0,13	7,88	0,00	0,00
52	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	59,50000	10,70	636,65	0,00	0,00	0,00	0,00
53	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	59,50000	55,10	3 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00
54	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	7,12250	281,00	2 001,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		jámy pro stožáry: : 0,6*0,6*1,4*10		5,04000						
		přebytek - rýha: : 59,5*0,35*0,1		2,08250						

Akce: „Bezbariérové chodníky Hluk I. a II. etapa"

Časový a finanční harmonogram postupu prací

Prováděné práce, stavební objekty	rok	2017				2018						
	měsíc	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
Zahájení prací	6.11.2017			●								
Dokončení prací, předání stavby	15.7.2018											●
Časový harmonogram												
01 Vedlejší a ostatní náklady	163			18	18	18	18	18	18	18	18	19
02 SO 101 Bezbariérový chodník I.etapa-UN	4 573			200	200	400	400	800	1 000	1 000	573	
02 SO 101 Bezbariérový chodník I.etapa-NN	305									200	105	
03 SO 102 Bezbariérové chodníky II.etapa-UN	6 246			250	250	500	500	1 000	1 000	1 000	1 100	646
03 SO 101 Bezbariérové chodníky II.etapa-NN	65										65	
04 SO 401 Osvětlení přechodů pro chodce-UN	440										300	140
Finanční harmonogram												
Náklady měsíční bez DPH v tisících Kč	11 792	0	0	468	468	918	918	1 818	2 018	2 218	2 161	805
Náklady celkové bez DPH v tisících Kč	11 792	**11 792**										

Ve Veselí nad Moravou, dne 25.10.2017

Město HLUK
okr. Uherské Hradiště

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455