

1. Obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM – I. ETAPA“

Objednatel:	Město Hluk
Sídlo:	Hřbitovní 140, 687 25 Hluk
Zastoupený:	Ing. Martinem Křížanem – starostou města
Adresa pro doručování:	Hřbitovní 140, 687 25 Hluk
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	1628721/0100
IČ/DIČ:	00290939/ CZ00290939

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Sídlo:	Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
IČ:	46983309
DIČ:	CZ46983309
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	KB Hodonín, č.ú.: 1655920267/0100

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 8379
dále jen zhotovitel, na straně druhé

I. Předmět plnění

- (1) Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, a to konkrétně realizaci stavby „ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM – I. a II. ETAPA“ dle podmínek a stavebně technických údajů uvedených v projektové dokumentaci pro provedení stavby zpracované společností Hutní projekt Frýdek Místek a.s., Divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, 686 11 Uherské Hradiště, v listopadu 2015, archivní číslo HP4-6-94126.

Realizací stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:

- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby tak k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění

případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.)

- čišťení veřejných komunikací
 - úhradu všech spotřebovaných médií, které budou nutné během výstavby
 - vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení (3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG)
 - dokladová část (atesty, certifikáty, revize, tlakové zkoušky, zkoušky únosnosti a ostatní dle požadavků investora v průběhu provádění díla)
 - zaměření a zakreslení skutečného stavu (3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG) Zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou než je barva použita v DPS.
 - Fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD).
 - Provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. trhové zkoušky, penetrační zkoušky, hutnicí zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky betonu – odběr bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele.
 - zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu výstavby
- (2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 183/2006 – konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18 a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla ve 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.
- (3) Práce, které ve výkazu výměr obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel písemně trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla písemně souhlasí se nazývají vícepráce. Práce, které v dokumentaci nebo ve výkazu výměr obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje ,nebo je dodavatel neprovedl v celku, či části se nazývají méněpráce a dodavatel je povinen tyto méněpráce neúčtovat.
- (4) Dojde –li při realizaci díla k výskytu víceprací nutných k dokončení stavby nebo vyplývajících z realizace díla, zpracuje zhotovitel na základě požadavku objednatele přesný výkaz těchto prací vč. výkazu výměr, který předloží objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem provede zhotovitel ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace. Podkladem pro ocenění těchto víceprací bude zápis ve stavebním deníku nebo požadavek uvedený v zápise z kontrolního dne stavby.
- (5) Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě písemného požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD, či zápisem ve stavebním deníku popíše technicky svůj požadavek a přesný výkaz prací (bude-li

nutný a charakter požadavku objednatele to bude nezbytně vyžadovat) těchto změn k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení výkazu výměr objednatelem provede zhotovitel nacenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace.

- (6) Po odsouhlasení víceprací, méněprací, změny, doplňků nebo rozšíření předmětu plnění dle odstavce 4 a 5 uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny díla případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. Vícepráce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.
- (7) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.
- (8) Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace vč. výkazu výměr a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý podrobně seznámil, a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu se smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- (9) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).

II. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Doba plnění: 08/2016 – 04/2018

Z toho:

I. etapa stavby

Termín zahájení prací : 08/2016
Termín ukončení prací : 06/2017

II. etapa stavby

SO 302 Vodovod 08 – 10/2016
Ostatní objekty:
Termín zahájení prací : 04/2017
Termín ukončení prací : 04/2018

K termínu předání staveniště předloží zhotovitel harmonogram postupu prací.

- (2) Místem plnění je: **Město Hluk**

(3) Požadavky objednatele na finanční plnění v jednotlivých letech výstavby a na postup prací

Objednatel s ohledem na své finanční možnosti požaduje v roce 2016 provést stavební práce o finančním objemu 3 200 000 Kč včetně DPH. Tyto práce budou obsahovat níže uvedené objekty v tomto pořadí:

1. SO 301 Kanalizace, I. etapa stavby
2. SO 302 Vodovod, II. etapa stavby
3. SO 101 Komunikace a terénní úpravy, I. etapa stavby - část prací na komunikaci do výše stanoveného finančního objemu pro rok 2016

Pro další roky tj 2017 a 2018 budou požadavky na finanční plnění a postup prací upřesněny dle finančních možností objednatele.

III. Cena díla

- (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.
- (2) Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **30. 06. 2018**

Cena I etapa stavby	2.901.897,-
Cena II etapa stavby	3.658.840,-
Nabídková cena celkem bez DPH:	6.560.737,-
DPH 21%:	1.377.754,77,-
Nabídková cena celkem vč. DPH:	7.938.491,77,-

- (3) Změna (překročení ,snížení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- (4) Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že objednatel bude požadovat práce a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky a výkazu výměr.
- (5) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2

IV. Platební a fakturační podmínky

- (1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla:
Úhrada ceny za zhotovení díla bude prováděna v měsíčních fakturách za práce provedené zhotovitelem k tomuto termínu. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem a objednatelem. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do **30 – ti dnů** ode dne jejich doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.
- (2) Práce budou uhrazeny na základě soupisů provedených prací až do výše **90%** sjednané ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků.

- (3) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

V. Staveniště

- (1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.
- (2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku.
- (3) Zhotovitel na sebe přijímá odpovědnost za prověření staveniště. Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. Úhrada energií bude hrazena na základě spotřeby uvedené na odpočtovém elektroměru a vodoměru instalované zhotovitelem díla na základě přihlášky k odběru u správců sítě.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.
- (5) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění.
- (6) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněním materiálu byly způsobeny.
- (7) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli.
- (8) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
- (9) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

VI. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací

- (1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.
- (2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.
- (3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- (4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.
- (5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.
- (6) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1 x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.
- (7) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- (8) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.

VII. Podmínky a způsob provádění díla

- (1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat autorizovanou osobu, která bude odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) na stavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 158 a §160) Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.
- (2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- (3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.
- (4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním.
- (5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

VIII. Provedení díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
- (2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem.
- (3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- (4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.
- (5) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.
- (6) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem

objednatelem. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

IX. Vady díla a záruční podmínky

- (1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby :

práce HSV a PSV

60 měsíců

Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

- (2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- (3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- (4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do 10 dnů po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

X. Sankce za porušení podmínek smlouvy

- (1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

- (2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- (3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den i započatý prodlení a každou vadu či nedodělek.
- (4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- (5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou vadu. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- (6) Zaplacená smluvní pokuta se započítává pro případný další nárok na úhradu škody.

XI. Způsob zajištění řádného plnění

- (1) Smluvní strany vzhledem k rozsahu a charakteru předmětu plnění považují za přiměřené zajištění řádného plnění ze strany zhotovitele sjednané sankce za porušení podmínek smlouvy, jak jsou uvedeny v čl. X. této smlouvy.
- (2) Zhotovitel při podpisu předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **Kooperativa pojišťovna, a.s.** na pojistnou částku znějící **na výši min. 10.000.000,- Kč** a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

XII. Ukončení platnosti smlouvy

- (1) Tato smlouva zaniká :
- I. dohodou smluvních stran,
 - II. splněním účelu, na který byla uzavřena,
 - III. jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
 - IV. zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.
- (2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě :
- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení
 - nepředání staveniště v dohodnutém termínu
- (3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že :
- a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
 - prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 5 kalendářních dnů,

- prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm
- b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a) , hrozí vznik škody.

(4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem kterým je stanovena cena díla
- zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě, vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací oběma smluvními stranami a vystavené faktury.

(5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl.XIII., bodu (7) této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

(1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat :

- a) za zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kolacia
- b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: Ing. Miroslav Kolacia
- c) za objednatele ve věcech smluvních: **Ing. Martin Křížan**
- d) za objednatele ve věcech technických:

(2) Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy na jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Tato podmínka se vztahuje též na změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.

(3) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší

moci neobdrží do 30 dnů od objednatele kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.

- (4) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli podepsaný harmonogram časového průběhu stavby statutárním zástupcem a opatřeným razítkem zhotovitele, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.
- (5) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.
- (6) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.
- (7) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.
- (8) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.
- (9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

- 1. Harmonogram postupu prací
- 2. Položkový rozpočet

Za objednatele:

V Hluku dne 23.8.2016




Ing. Martin Křížan
Zadavatel



Město HLUK
okr. Uherské Hradiště

Za zhotovitele:

V Hodoníně dne 23.8.2016



Ing. Miroslav Kolacia
Jednatel společnosti

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

[illegible]

Stavební objekt	Doba výstavby - týdny																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2017																								2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben	duben


Mgr. Váňa Miroslav

Ing. Miroslav Kolacia

Město HLUK
okr. Uherské Hradiště

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Souhrnný rozpočet stavby

Stavba: **10443-003-01 ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM**
 Objednatel: **Město Hluk**
 Projektant: **Hutní projekt Frýdek - Místek a.s., divize Uh. Hradiště**
 Zhotovitel: **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	I.ETAPA	0	2 901 897,00	609 398,37	3 511 295,37	44,23
SO 101	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY	0	1 983 817,00	416 601,57	2 400 418,57	30,24
SO 301	KANALIZACE	0	630 700,00	132 447,00	763 147,00	9,61
SO 402	ELEKTRO VO	0	287 380,00	60 349,80	347 729,80	4,38
02	II. ETAPA	0	3 658 840,00	768 356,40	4 427 196,40	55,77
SO 101	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY	0	2 332 540,00	489 833,40	2 822 373,40	35,55
SO 301	KANALIZACE	0	721 520,00	151 519,20	873 039,20	11,00
SO 302	PRODLOUŽENÍ VODOVODU	0	304 930,00	64 035,30	368 965,30	4,65
SO 402	ELEKTRO VO	0	299 850,00	62 968,50	362 818,50	4,57
Celkem za stavbu		0	6 560 737,00	1 377 754,77	7 938 491,77	100,00


Město HLUK
 okr. Uherské Hradiště

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
 695 01 HODONÍN, M. Benky 12
 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
 =1=

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 23.8.2016

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

Stavba : ZV121015

ZTV V ULICI NAD KASTANCEM

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČO : 46983309
DIČ : CZ46983309

Za zhotovitele :

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

Za objednatele :

 Město HLUK
okr. Uherské Hradiště

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 983 817,00
DPH	21 %		416 602,00
Cena celkem za stavbu			2 400 419

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101 I KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA	2 400 419	0	1 983 817	416 602	100,0
Celkem za stavbu	2 400 419	0	1 983 817	416 602	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101 I	101 KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETA	2 354 802	0	1 946 117	408 685	98,1
SO 101 I	VNON Vedlejší a ostatní náklady	45 617	0	37 700	7 917	1,9
Celkem za stavbu		2 400 419	0	1 983 817	416 602	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 ON	Ostatní náklady	0,6	11 500	0	0	0	0
00 VN	Vedlejší náklady	1,3	26 200	0	0	0	0
1	Zemní práce	16,6	328 378	0	0	0	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	16,4	324 584	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	16,6	329 601	0	0	0	0
5	Komunikace	32,3	641 419	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0,3	0	5 958	0	0	0
8	Trubní vedení	3,6	72 328	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	6,3	124 666	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	1,7	33 440	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,2	4 840	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3,3	66 291	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,7	14 614	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	1 977 860	5 958	0	0	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO 101 I		KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	845
ZV121015		ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM	Náklady na m.j.	2 303
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Ing. Miroslav Kolacia	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 940 160		
Z	PSV celkem	5 958		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 946 117		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 946 117		
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 946 117		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Ing. Miroslav Kolacia	Jméno : <i>Ing. Martin Krásl</i>	
Datum :		Datum : 23.8.2016	Datum : <i>26.8.2016</i>	
Podpis :		Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>	
		Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN, M. Benky 12 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309	 Město HLUK okr. Uherské Hradiště	
Základ pro DPH		21,0 %	=1=	
DPH		21,0 %	1 946 117 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	408 685 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 354 802 Kč	

Poznámka :

"Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	ZV121015 ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM	Rozpočet : 101
Objekt :	SO 101 I KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	328 378	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	324 584	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	329 601	0	0	0	0
5 Komunikace	641 419	0	0	0	0
8 Trubní vedení	72 328	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	124 666	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	33 440	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 840	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	66 291	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 958	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	14 614	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 940 160	5 958	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV121015 ZTV V ULICI NAD KAŠTANECM	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 I KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	9,00	22,68	204,12
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY:9		9,00		
		viz situace, zpráva:				
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	92,00	16,80	1 545,60
		VYTĚŽENÍ ŠTĚRKU TL. 100mm:92		92,00		
		viz situace, zpráva:				
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	139,00	25,20	3 502,80
		VYTRHÁNÍ BETONU TL. 100mm:35		35,00		
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY:9		9,00		
		VYTĚŽENÍ ŠTĚRKU TL. 100mm:92		92,00		
		VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm :3		3,00		
		viz situace, zpráva:				
4	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	3,00	174,29	522,87
		VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm :3		3,00		
		viz situace, zpráva:				
5	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	35,00	134,60	4 711,00
		VYTRHÁNÍ BETONU TL. 100mm:35		35,00		
		viz situace, zpráva:				
6	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	5,00	113,06	565,30
		FRÉZOVÁNÍ ASFALTU - TL. 40mm :5		5,00		
		viz situace, zpráva:				
7	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	14,00	46,15	646,10
		VYTRHÁNÍ BETONOVÉ PŘÍDLAŽBY BP 25/10:14		14,00		
		viz situace, zpráva:				
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	10,00	37,87	378,70
		VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU:10		10,00		
		viz situace, zpráva:				
9	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	480,00	95,21	45 700,80
		VÝKOP pro zpev.plochy vč.obrubn. a palisád:480		480,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
10	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	480,00	0,29	139,20
		viz odkopávky :480		480,00		
11	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	85,00	109,49	9 306,65
		VÝKOP PRO ŽÍDKU:90/2		45,00		
		DRENÁŽ :183*0,4*0,5+0,4		37,00		
		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE DN300:1*1		1,00		
		ULIČNÍ VPUST:1*2		2,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
12	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	85,00	0,24	20,40
		viz hloubení rýh :85		85,00		
13	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	45,00	123,73	5 567,85
		VÝKOP PRO ŽÍDKU:90/2		45,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
14	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	45,00	0,10	4,50
		viz hloubení rýh :45		45,00		
15	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	212,50	95,42	20 276,75
		výkopek k dalšímu použití na mezideponii a zpět :				
		- násyp:65+42		107,00		
		- obsyp :1,5		1,50		
		- jílový klín za zdí :39/3*2		26,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV121015 ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 I KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		134,50		
		0				
		dovoz sejmutého humusu z mezideponie zpět k ohumusování a zatravnění :520*0,15		78,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	488,50	190,00	92 815,00
		odvoz přebytečného odkopku na skládku:				
		viz odkop sil. :480		480,00		
		viz výkop rýh:85+45		130,00		
		Mezisoučet		610,00		
		viz násyp :-65-42		-107,00		
		viz obsyp :-1,5		-1,50		
		viz jílový klín za zdi :-39/3*2		-26,00		
		Mezisoučet		-134,50		
		dovoz jílu do záhozu za zdi:39/3		13,00		
17	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	65,00	29,82	1 938,30
		KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY (za obrubou):65		65,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
18	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS	m3	42,00	82,05	3 446,10
		NÁSYPRO ZP.PLOCHY:10		10,00		
		HUTNĚNÍ NÁSYPRO - ŽÍDKA:32		32,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	610,00	3,00	1 830,00
		přebytek výkopku na skládku, :475,5		475,50		
		na mezideponii k dalšímu použití :134,5		134,50		
		viz vodorovné přemístění :				
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	907,90	9,98	9 060,84
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON :785*1,05		824,25		
		CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA 300x300mm:38*1,05		39,90		
		CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:8*1,05		8,40		
		TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK tl. 150mm (podklad ŠP tl. 100mm):24*1,05		25,20		
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÝ BARVA :3*1,05		3,15		
		základová spára opěrné zdi :7		7,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	475,50	85,00	40 417,50
		přebytek výkopku na skládku, viz vodorovné přemístění :475,5		475,50		
22	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	5,00	694,50	3 472,50
		FRÉZOVÁNÍ ASFALTU - TL. 40mm :5		5,00		
		viz situace, zpráva:				
23	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km	m3	252,00	114,20	28 778,40
		ODHUMUSOVÁNÍ TL. 200mm (SEJMUTÍ DRNU) :1260*0,2		252,00		
		odvoz a uložení na mezideponii k dalšímu použití, část použita zpět pro terénní úpravy:				
		viz situace, řezy, zpráva:				
24	175200010RA0	Obsyp objektu prohozenou zeminou	m3	1,50	553,00	829,50
		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE DN300:1*0,5		0,50		
		ULIČNÍ VPUST:1*1		1,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV121015 ZTV V ULICI NAD KAŠTANECM	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 I KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	181050010RA0	Terénní modelace	m2	520,00	28,83	14 991,60
		PŘÍPRAVA TERÉNU PRO ZATRAVNĚNÍ :520		520,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
26	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou	m2	520,00	46,55	24 206,00
		HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :520		520,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
27	181202-NC	Zkouška únosnosti zemní plně	kpl	3,00	4 500,00	13 500,00
		3		3,00		
Celkem za		1 Zemní práce				328 378,38
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					
28	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	336,00	81,61	27 420,96
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:825*0,4		330,00		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:40*0,15		6,00		
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRŤÍ) :				
29	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	336,00	0,29	97,44
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:825*0,4		330,00		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:40*0,15		6,00		
30	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	336,00	190,00	63 840,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:825*0,4		330,00		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:40*0,15		6,00		
31	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	336,00	3,00	1 008,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:825*0,4		330,00		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:40*0,15		6,00		
32	181101102R00	Úprava plně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	865,00	9,98	8 632,70
		PARAPLÁN:				
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:825		825,00		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:40		40,00		
33	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	336,00	85,00	28 560,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:825*0,4		330,00		
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:40*0,15		6,00		
34	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	40,00	89,38	3 575,20
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:40*1		40,00		
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRŤÍ) :				
35	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 650,00	116,03	191 449,50
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:825*2		1 650,00		
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRŤÍ) :				
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				324 583,80
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
36	327313217R00	Zdi a valy z betonu prost.z cementů portl. C 25/30	m3	39,00	2 201,50	85 858,50
		OPĚRNÁ ZEĎ BETON C25/30 - XC4-XF2 Dmax22-S3 :39		39,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
37	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	125,00	610,00	76 250,00
		BEDNĚNÍ OPĚRNÉ ZDI :125		125,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
38	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	125,00	105,00	13 125,00
		BEDNĚNÍ OPĚRNÉ ZDI :125		125,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
39	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505, D do 12 mm	t	0,50	31 500,00	15 844,50

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV121015 ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 I KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VÝZTUŽ OPĚR.ZDI R10:0,50304		0,50		
		viz výkaz výztuže:				
40	327361017R00	Výztuž zdi a valů z oceli 10505, D nad 12 mm	t	0,52	27 400,00	14 305,54
		VÝZTUŽ OPĚR.ZDI R12:0,52208		0,52		
		viz výkaz výztuže:				
41	327361040R00	Výztuž zdi a valů ze svařovaných sítí	t	1,09	26 800,00	29 158,40
		VÝZTUŽ OPĚR.ZDI KARI SÍŤ 8-100/100 :1,088		1,09		
		viz výkaz výztuže:				
42	327591111R00	Zřízení výplně a protimrazových klínů z jílu	m3	39,00	180,00	7 020,00
		JÍLOVÝ ZÁHOZ OPĚRNÉ ZDI :39		39,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
43	348942122R00	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů	m	31,55	820,00	25 871,00
		OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1,10m PÁSOVINA, BARVA STŘÍBRNÁ:31,55		31,55		
		viz situace, řezy, zpráva:				
44	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	7,00	2 244,00	15 708,00
		OPĚRNÁ ZEĎ - PODKLADNÍ BETON TL. 100mm - C12/15:7		7,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
45	871218211R00	Drenáže pro měř.zařízení, z trub PP, DN 50 mm	m	1,50	14,40	21,60
		TRUBKA "PVC" DN 50 (odtok vody přes zeď):3*0,5		1,50		
		viz situace, řezy, zpráva:				
46	338920026RA0	Palisáda z beton. kúlů, výška 1000 mm	m	23,80	1 630,00	38 794,00
		BETONOVÁ PALISÁDA 120/165/1000mm:23,8		23,80		
		BETONOVÉ LOŽE C30/37 XF2 4m3:				
		ŠP PODSYP 0,5m3:				
		NOPOVÁ FOLIE 24m2:				
47	58125110	Zemina jílovinová surová GE	t	27,30	280,00	7 644,00
		JÍL DO ZÁHOZU OPĚRNÉ ZDI :39/3*2,1		27,30		
		viz situace, řezy, zpráva:				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				329 600,54
Díl: 5	Komunikace					
48	564231111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	24,00	42,30	1 015,20
		TĚZENÉ KAMENIVO - KAČÍREK tl. 150mm:24		24,00		
		viz situace, zpráva:				
49	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	9,00	62,80	565,20
		ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - SILNIČNÍ BETON CB II :9		9,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
50	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	849,55	116,03	98 573,29
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON :785*1,03		808,55		
		CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA 300x300mm:38		38,00		
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÝ BARVA :3		3,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
51	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	785,00	270,00	211 950,00
		KAMENIVO OBALOVANÉ ASFALTEM ACP 16+ :				
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON :785		785,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
52	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	785,00	181,20	142 242,00
		STABILIZACE CEMENTEM SC 8/10 :				
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON :785		785,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
53	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	785,00	18,00	14 130,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV121015 ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 I KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON :785		785,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
54	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	790,00	13,00	10 270,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON :785		785,00		
		ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:5		5,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
55	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	790,00	172,00	135 880,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON :785		785,00		
		ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:5		5,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
56	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	9,00	360,00	3 240,00
		ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - SILNIČNÍ BETON CB II :9		9,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
57	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	11,00	178,00	1 958,00
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÝ BARVA :3		3,00		
		CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:8		8,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
58	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	41,00	140,00	5 740,00
		CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA 300x300mm:38		38,00		
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÝ BARVA :3		3,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
59	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	24,00	280,00	6 720,00
		TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK tl. 150mm:24		24,00		
		viz situace, zpráva:				
60	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	8,16	122,00	995,52
		CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:8*1,02		8,16		
		viz situace, řezy, zpráva:				
61	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	3,06	380,00	1 162,80
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÝ BARVA :3*1,02		3,06		
		viz situace, řezy, zpráva:				
62	59245315	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá	m2	38,76	180,00	6 976,80
		CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA 300x300mm:38*1,02		38,76		
		viz situace, řezy, zpráva:				
	Celkem za	5 Komunikace				641 418,81
Díl: 8		Trubní vedení				
63	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	183,00	204,33	37 392,39
		DRENÁŽ DN 100 :183		183,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
64	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu	m	3,00	3 212,00	9 636,00
		LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S ROŠTEM ŠÍŘKY 240mm :3		3,00		
		viz situace, zpráva:				
65	597103020RAA	Vpust' k žlabu polymerbetonová D 400 - E 600 kN včetně dodávky vpusti s košíkem	kus	1,00	3 774,00	3 774,00
		LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S ROŠTEM ŠÍŘKY 240mm, 1 x odvodňovací kus:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
66	894411010RBG	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení DN 200, mříž litina 500x500 EUROPA 40 t, hl.1,74 m	kus	3,00	6 297,16	18 891,48

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV121015 ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 I KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ULIČNÍ VPUST :3 viz situace, zpráva:		3,00		
67	894431111RAB	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG D 110 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	1,00	2 634,00	2 634,00
		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE DN300 - POKLOP D400:1 viz situace, zpráva:		1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				72 327,87
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
68	915491211R00	Osazení vodičícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm BETONOVÉ PŘÍDLAŽBY BP 25/10 (250/100/500mm) :50 viz situace, řezy, zpráva:	m	50,00 50,00	82,71	4 135,50
69	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ (NÁŠLAP 100mm) :410 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ (NÁŠLAP 20mm) :8 OBRUBA - PŘECHODOVÝ KUS 25/15:4 BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/15 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ (NÁŠLAP 60mm):25 viz situace, řezy, zpráva:	m	447,00 410,00 8,00 4,00 25,00	166,00	74 202,00
70	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU:10 viz situace, zpráva:	m	10,00 10,00	50,97	509,70
71	592162117	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní BETONOVÉ PŘÍDLAŽBY BP 25/10 (250/100/500mm) :50*2*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	102,00 102,00	44,00	4 488,00
72	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/15 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ (NÁŠLAP 60mm):25*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	25,50 25,50	80,00	2 040,00
73	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ (NÁŠLAP 100mm) :410*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	418,20 418,20	90,00	37 638,00
74	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ (NÁŠLAP 20mm) :8*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	8,16 8,16	80,00	652,80
75	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 OBRUBA - PŘECHODOVÝ KUS 25/15:2 viz situace, řezy, zpráva:	kus	2,00 2,00	250,00	500,00
76	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 OBRUBA - PŘECHODOVÝ KUS 25/15:2 viz situace, řezy, zpráva:	kus	2,00 2,00	250,00	500,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				124 666,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
77	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY KOTVENÍ ZÁBRADLÍ DO ZDI - 4x HILTY HIT RE-500 M12 CHEMICKÉ KOTVENÍ:4*22 viz situace, řezy, zpráva:	kus	88,00 88,00	380,00	33 440,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				33 440,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				

Položkový rozpočet


Stavba :	ZV121015 ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 I KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
78	971042121R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	88,00	55,00	4 840,00
		KOTVENÍ ZÁBRADLÍ DO ZDI - 4x HILTY HIT RE-500 M12		88,00		
		CHEMICKÉ KOTVENÍ:4*22				
		viz situace, řezy, zpráva:				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 840,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
79	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 894,02	35,00	66 290,67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				66 290,67
Díl:	711	Izolace proti vodě				
80	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy	m2	53,50	80,00	4 280,00
		OPĚRNÁ ZEĎ :				
		- DILATACE :3,5		3,50		
		- NOPOVÁ FOLIE :50		50,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
81	62811150	Pás asfaltovaný A 500 H nepískovaný	m2	3,50	65,00	227,50
		OPĚRNÁ ZEĎ :3,5		3,50		
		viz situace, řezy, zpráva:				
82	62850120	Fólie víceúčelová	m2	50,00	29,00	1 450,00
		OPĚRNÁ ZEĎ - NOPOVÁ FOLIE:50		50,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				5 957,50
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
83	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	60,39	110,00	6 642,60
84	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60,39	12,00	724,65
85	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	60,39	120,00	7 246,47
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				14 613,71

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VNON	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO 101 I		KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	845
ZV121015		ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM	Náklady na m.j.	45
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Ing. Miroslav Kolacia	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	37 700		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	37 700		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	37 700		
	ZRN+ost.náklady+HZS	37 700		
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Ing. Miroslav Kolacia	Jméno : Ing. MARTIN KRÍŽAL
Datum :			Datum : 23.8.2016	Datum : 26.8.2016
Podpis :			Podpis: 	Podpis: 
			Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN, M. Benky 12 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309	 Město HLUK okr. Uherské Hradiště -3-
Základ pro DPH		21,0 %	=1=	37 700 Kč
DPH		21,0 %		7 917 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				45 617 Kč

Poznámka :

"Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	ZV121015 ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM	Rozpočet : VNON
Objekt :	SO 101 I KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 ON Ostatní náklady	11 500	0	0	0	0
00 VN Vedlejší náklady	26 200	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	37 700	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV121015 ZTV V ULICI NAD KAŠTANECM	Rozpočet: VNON
Objekt :	SO 101 I KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY I.ETAPA	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	00 ON	Ostatní náklady				
1	005211030	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
2	005211080	Staveniště bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi komplet zahrnuje: - náklady na zřízení oplocení staveniště v dostatečném rozsahu, náklady na zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště vč. nezbytného osvětlení - náklady na zařízení k zachycování ropných úkapů od motorových vozidel a strojů stojících či parkujících v prostoru staveniště případně na odstavných plochách v lázeňské zóně	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
3	005241010	Předání a převzetí díla dokumentace skutečného provedení Komplet zahrnuje : - zaměření skutečného provedení stavby - vypracování projektu skutečného provedení díla - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu cad a pdf	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
4	005231010R	Zkoušky a revize Náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
5	005401010R	Publicita projektu Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.	soubor	1,00	500,00	500,00
6	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		00 ON Ostatní náklady				11 500,00
Díl:	00 VN	Vedlejší náklady				
7	005111010	Geodetické práce zaměření Komplet zahrnuje : - zaměření a vytýčení stáv.inž.sítí - geodetické práce zaměření a vytýčení v průběhu stavby	kpl	1,00	19 200,00	19 200,00
8	005121010	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění Komplet zahrnuje : - zřízení objektů ZS vč.bezpečnost.opatření, oplocení atp. - zřízení přípojek médií k objektům ZS - zřízení odběrných míst NN a vody s měřením - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch ZS a společných ploch, příjezdu apod. - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
9	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		00 VN Vedlejší náklady				26 200,00

Krycí list zadání

Název stavby:	ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM		Část:	I. ETAPA - SO 301 KANALIZACE
Zakázka:	10443-003-000		Umístění:	K.Ú. HLUK, LOKALITA "NAD KAŠTANCEM"
Stav. objekt č.:			Investor:	Město Hluk
Č. rozpočtu:			Objednatel:	Město Hluk
Č. dodatku:			Projektant:	ING. STAŠEK JIŘÍ
Archivní číslo:			Zpracoval:	HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK a.s.
Datum:	23.8.2016		divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 231 686 11 Uherské Hradiště	

Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady		Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přírážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV	291 317,88	334 882,12					
PSV		4 500,00					
MON							
VRN							
OST							
Celkem	291 317,88	339 382,12					
Základní rozpočtové náklady							
Přírážky							
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)							
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH		
Sazba[%]	Základ			Daň			
0 %							
15 %							
21 %	630 700,00 Kč			132 447,00 Kč			
	630 700,00 Kč			132 447,00 Kč			
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)		
					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)		630 700,00 Kč
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)		132 447,00 Kč
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH		763 147,00 Kč

Odsouhlasil:	
Dne:	23.8.2016
Město HLUK	okr. Uherské Hradiště
Razítko:	
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN, M. Benky 12 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309 =1=	

Položkový rozpočet

ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM																	630 700,00 Kč				291 317,88				339 382,12				534,62			
I. ETAPA - SO 301 KANALIZACE																	630 700,00 Kč				291 317,88				339 382,12				534,625			
Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku												Sazba	Mj	Množství	Celkem	Dodávka	Montáž	Hm[t]									
001			B		I. ETAPA - SO 301 KANALIZACE																											
001	O				zemní práce																											
Seznam položek pro oddíl :																																
P	1	132301202			Hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3														459,550	m3	98,10		45 081,86 Kč		45 081,86							
					1,3*1,75*202														459,550													
P	2	161101101			Svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m														229,775	m3	53,48		12 288,37 Kč		12 288,37							
					1,3*1,75*202*0,5														229,775													
P	3	162601102			Vodorovné přem.výkopku do 5000m 1-4														459,550	m3	85,55		39 314,50 Kč		39 314,50							
					459,55														459,550													
P	4	167101102			Nakládání výkopku přes 100m3tř.1-4														459,550	m3	35,10		16 130,21 Kč		16 130,21							
P	5	171201201			Uložení sypaniny na skládku														459,550	m3	3,00		1 378,65 Kč		1 378,65							
P	6	PC			Poplatek za uložení sypaniny na skládku														459,550	m3	60,00		27 573,00 Kč		27 573,00							
P	7	175101101			Obsyp potř bez prohoz sypaniny														142,200	m3	193,33		27 491,47 Kč		27 491,47							
					1,3*0,6**190-(3,14*0,3*0,3*0,25*190)														134,777													
					1,3*0,5**12-(3,14*0,2*0,2*0,25*12)														7,423													
P	8	174101101			Zásyp zhuťněný jam														155,376	m3	55,74		8 660,66 Kč		8 660,66							
					1,3*(1,75-0,12-0,6-0,45)*192														144,768													
					1,3*(1,75-0,12-0,5-0,45)*12														10,608													
S	9	001			Písek pro obsyp														142,200	m3	210,00		29 861,94 Kč		29 861,94							
					1,3*0,6**190-(3,14*0,3*0,3*0,25*190)														134,777													
					1,3*0,5**12-(3,14*0,2*0,2*0,25*12)														7,423													
S	10	PC			Betonový recyklat pro zásyp														155,376	M3	130,00		20 198,88 Kč		20 198,88							
					1,3*(1,75-0,12-0,6-0,45)*192														144,768													
					1,3*(1,75-0,12-0,5-0,45)*12														10,608													
P	11	151101101			Pažení příložné hl.do 2m rýhy														707,000	m2	4,44		3 139,08 Kč		3 139,08							
					1,75*202*2														707,000													
P	12	151101111			Odstranění pažení rýh hl. 2m přil.														707,000	m2	0,96		678,72 Kč		678,72							
					1,75*202*2														707,000													
045	O		HSV		podkladní a vedl. konstrukce																20 525,84 Kč	0,00	20 525,84		66,358							
Seznam položek pro oddíl :																																
P	1	451573111			Lože výkopu z pisku tl. 120 mm														31,512	m3	511,20		16 108,93 Kč		16 108,93							
					1,3*0,12*202														31,512													
P	2	451575111			Podklad vrstva B20mm šterkopis														1,560	m3	693,60		1 082,02 Kč		1 082,02							
					1,6*1,6*0,15*1														0,384													
					1,4*1,4*0,15*4														1,176													
P	3	273321311			Základová deska ŽB C16/20														1,560	m3	2 137,75		3 334,89 Kč		3 334,89							
					1,6*1,6*0,15*1														0,384													
					1,4*1,4*0,15*4														1,176													
087	O		HSV		potrubí z trub plastických																252 661,30 Kč	241 257,06	11 404,24		1,111							
Seznam položek pro oddíl :																																
P	1	871353121			MTŽ potr PVC OV do 20% DN200														12,000	m	20,07		240,84 Kč		240,84							
P	2	871373121			MTŽ potr PVC OV do 20% DN300														190,000	m	26,86		5 103,40 Kč		5 103,40							
S	3	PC			Potrubí PP SN12 DN200 vč. tvarovek														13,200	m	564,30		7 448,76 Kč		7 448,76							
					12*1,1														13,200						0,005							
S	4	PC			Potrubí PP SN12 DN300 vč. tvarovek														209,000	m	1 118,70		233 808,30 Kč		233 808,30							
					190*1,1														209,000						0,005							
P	5	892381111			Tlak zkouška kanal potr DN 350														202,000	m	30,00		6 060,00 Kč		6 060,00							
					12*190														202,000													
089	O		HSV		drobné objekty a zařízení																77 509,96 Kč	0,00	77 509,96		0,000							

ZTV V ULICI NAD KAŠTANECM
I. ETAPA - SO 301 KANALIZACE

ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM										630 700,00 Kč	291 317,88	339 382,12	534,62
I. ETAPA - SO 301 KANALIZACE													
Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku		Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Hm1[t]
Seznam položek pro oddíl :													
		P	1	PC		Dod a Mtž šachta PREFA DN1000/DN300/1,5-1,8m (litinový poklop 40t)	4,000	KUS	9 480,00	37 840,00 Kč		37 840,00	
		P	2	PC		Dod a Mtž šachta PREFA DN1200/DN300/1,5-1,8m (litinový poklop 40t)	1,000	KUS	32 437,50	32 437,50 Kč		32 437,50	
		P	3	PC		Dod a Mtž šachta plastová d400 mm/DN200/1,5-1,8m (litinový poklop 40t)	1,000	KUS	4 026,82	4 026,82 Kč		4 026,82	
		P	4	PC		Dod a mtž propojení se stávající kanalizací PVC-DN300	1,000	SOUBOR	3 205,64	3 205,64 Kč		3 205,64	
		930	O	PSV		hodinové zúčtovací sazby				4 500,00 Kč	0,00	4 500,00	0,000
Seznam položek pro oddíl :													
		P	1	PC		Geodetické zaměření	10,000	H	450,00	4 500,00 Kč		4 500,00	
		998	O	HSV		Přesuny hmot				43 705,57 Kč	0,00	43 705,57	0,000
Seznam položek pro oddíl :													
		U	1	1998276101		Přes hmot tr plast a sklolam OV	534,625	t	81,75	43 705,57 Kč		43 705,57	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10443-003-01 ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM**

Objekt: **01 I. ETAPA**

Rozpočet: **SO 402 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.** IČ: **46983309**
Martina Benky 12 DIČ: **CZ46983309**
695 01 Hodonín

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	287 380,00 CZK
Základní DPH	21 %	60 349,80 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 347 729,80 CZK


v Hodoníně dne 23.8.2016



Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309


Za zhotovitele

=1=



Za objednatele

 **Město HLUK**
okr. Uherské Hradiště



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON	0,00	0,00	0,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON	0,00	0,00	0,00	0
Cena celkem			0,00	0,00	287 380,00	0

Položkový rozpočet

S:	10443-003-000	ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM
O:	01	I.ETAPA
R:	SO 402	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				137 299,62
1	460010012RT2	Vytýčení trasy vn vedení v přehledném terénu, délka trasy do 500 m	km	0,26000	824,00	214,24
2	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	245,00000	200,00	49 000,00
3	460560163RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	245,00000	58,80	14 406,00
4	460200303R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	15,00000	300,00	4 500,00
5	460560303RT1	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	15,00000	58,80	882,00
6	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	5,00000	710,00	3 550,00
7	PC460100075	Pouzdrový základ 600x600, v.1000	kus	8,00000	2 321,00	18 568,00
8	460600001RT4	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 6000 m	m3	15,00000	527,00	7 905,00
9	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	130,00000	33,50	4 355,00
10	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	130,00000	25,00	3 250,00
11	PC460921185	Zaměření trasy kabelového vedení	km	0,26000	24 613,00	6 399,38
12	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	260,00000	69,00	17 940,00
13	460520151U00	Křížovátka žlab+inženýrské sítě	kus	10,00000	269,00	2 690,00
14	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	260,00000	14,00	3 640,00
Díl:	M21	Elektromontáže				32 100,00
15	210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	300,00000	107,00	32 100,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				30 723,00
16	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop včetně spojovacího materiálu.	m	300,00000	53,48	16 044,00
17	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	300,00000	48,93	14 679,00
Díl:	M21	Elektromontáže				87 257,38
18	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	45,00000	21,11	949,95
19	210100096U00	Ukončení vodičů svorkovnice -2,5mm2	kus	48,00000	9,56	458,88
20	210100099U00	Ukončení vodičů svorkovnice -10mm2	kus	68,00000	17,22	1 170,96
21	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m	25,00000	63,42	1 585,50
22	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásu FeZn 30 x 4 mm včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m	260,00000	49,90	12 974,00
23	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 3a Fe	kus	8,00000	59,40	475,20
24	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	8,00000	57,83	462,64
25	34844655R	Svítilno venk. sloupové výbojkové 4461702 SHC 70W	kus	8,00000	2 688,00	21 504,00
26	210202015R00	Svítilno výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	8,00000	196,35	1 570,80
27	210204201RT1	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, včetně svorkovnice PSR 16-1 a rozvodnice 721/s	kus	8,00000	778,05	6 224,40

		Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.				
28	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	8,00000	406,35	3 250,80
		Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu.				
29	31672195.AR	Stožár stupňovitý St 2460/76p h=6,0 m horní D76 mm	kus	8,00000	3 391,50	27 132,00
30	210010023RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky 1532	m	40,00000	25,20	1 008,00
31	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	20,00000	294,00	5 880,00
32	905002 R01	Napojení na stávající zařízení, Revize	h	8,00000	326,28	2 610,25

Celkem						287 380,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 23.8.2016

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

Stavba : ZV121015

ZTV V ULICI NAD KASTANCEM

Objednatel :

IČO :
DIČ :


Zhotovitel : Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČO : 46983309
DIČ : CZ46983309

Za zhotovitele :

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Za objednatele :

 Město HLUK
okr. Uherské Hradiště

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 332 540,00
DPH	21 %	489 833,00
Cena celkem za stavbu		2 822 373,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101 II KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY II. ETAPA	2 822 373	0	2 332 540	489 833	100,0
Celkem za stavbu	2 822 373	0	2 332 540	489 833	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101 II	101 KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY II. ETAPA	2 788 372	0	2 304 440	483 932	98,8
SO 101 II	VNON Vedlejší a ostatní náklady	34 001	0	28 100	5 901	1,2
Celkem za stavbu		2 822 373	0	2 332 540	489 833	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 ON Ostatní náklady	0,4	9 000	0	0	0	0
00 VN Vedlejší náklady	0,8	19 100	0	0	0	0
1 Zemní práce	11,2	262 272	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2,3	53 126	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	25,5	593 668	0	0	0	0
5 Komunikace	48,6	1 134 041	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1,3	31 486	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	9,9	229 847	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	2 332 540	0	0	0	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO 101 II		KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY II.ETAPA	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	1 468
ZV121015		ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM	Náklady na m.j.	1 570
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Ing. Miroslav Kolacia	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 304 440		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 304 440		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 304 440		
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 304 440		
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Ing. Miroslav Kolacia	Jméno : <i>Ing. Martin Křížek</i>
Datum :			Datum : 23.8.2016	Datum : <i>26.8.2016</i>
Podpis :			Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
			Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN, M. Benky 12 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309	 Město HLUK okr. Uherské Hradiště
Základ pro DPH		21,0 %	=1=	2 304 440 Kč
DPH		21,0 %		483 932 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 788 372 Kč

Poznámka :

"Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	ZV121015 ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM	Rozpočet : 101
Objekt :	SO 101 II KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY II.ETAPA	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY II

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
1 Zemní práce	262 272	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	53 126	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	593 668	0	0	0	0
5 Komunikace	1 134 041	0	0	0	0
8 Trubní vedení	31 486	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	229 847	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 304 440,00	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV121015 ZTV V ULICI NAD KAŠTANECM	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 II KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY II.ETAP	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY II.ETAP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	3,00	113,06	339,18
		FRÉZOVÁNÍ ASFALTU - TL. 40mm :3		3,00		
		viz situace, zpráva:				
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	302,00	95,21	28 753,42
		VÝKOP pro zpev.plochy vč.obrubn. a palisád:302		302,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	302,00	0,29	87,58
		viz odkopávky :302		302,00		
4	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	62,00	109,49	6 788,38
		DRENÁŽ :260*0,4*0,5		52,00		
		ULIČNÍ VPUST:5*2		10,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	62,00	0,24	14,88
		viz hloubení rýh :62		62,00		
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	225,50	95,42	21 517,21
		výkopek k dalšímu použití na mezideponii a zpět :				
		- násyp:10+110		120,00		
		- obsyp :5		5,00		
		Mezisoučet		125,00		
		0				
		dovoz sejmutého humusu z mezideponie zpět k ohumusování a zatravnění :670*0,15		100,50		
		viz situace, řezy, zpráva:				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	239,00	190,00	45 410,00
		odvoz přebytečného odkopku na skládku:				
		viz odkop sil. :302		302,00		
		viz výkop rýh:62		62,00		
		Mezisoučet		364,00		
		viz násyp :-10-110		-120,00		
		viz obsyp :-5		-5,00		
		Mezisoučet		-125,00		
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m3	110,00	29,82	3 280,20
		KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY (za obrubou):110		110,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
9	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 102% PS	m3	10,00	82,05	820,50
		NÁSYP PRO ZP.PLOCHY:10		10,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	364,00	3,00	1 092,00
		přebytek výkopku na skládku, :364-110-10-5		239,00		
		na mezideponii k dalšímu použití :110+10+5		125,00		
		viz vodorovné přemístění :				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 538,25	9,98	15 351,74
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON :1465*1,05		1 538,25		
		viz situace, řezy, zpráva:				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	239,00	85,00	20 315,00
		přebytek výkopku na skládku, viz vodorovné přemístění :239		239,00		
13	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km	m3	453,00	114,20	51 732,60
		ODHUMUSOVÁNÍ TL. 200mm (SEJMUTÍ DRNU) :2265*0,2		453,00		
		odvoz a uložení na mezideponii k dalšímu použití, část použita zpět pro terénní úpravy:				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV121015 ZTV V ULICI NAD KAŠTANECM	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 II KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY II.ETAP	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY II.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, řezy, zpráva:				
14	175200010RA0	Obsyp objektu prohozenou zeminou	m3	5,00	553,00	2 765,00
		ULIČNÍ VPUST :5*1		5,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
15	181050010RA0	Terénní modelace	m2	670,00	28,83	19 316,10
		PŘÍPRAVA TERÉNU PRO ZATRAVNĚNÍ :670		670,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
16	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou	m2	670,00	46,55	31 188,50
		HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :670		670,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
17	181202-NC	Zkouška únosnosti zemní pláně	kpl	3,00	4 500,00	13 500,00
		3		3,00		
		Celkem za 1 Zemní práce				262 272,29
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
18	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	260,00	204,33	53 125,80
		DRENÁŽ DN 100:260		260,00		
		viz situace, zpráva:				
		Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání				53 125,80
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
19	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	615,20	81,61	50 206,47
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:1538*0,4		615,20		
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :				
		viz situace, řezy, zpráva:				
20	122202209R00	Příplatek za lepidlo - odkop. pro silnice v hor.3	m3	615,20	0,29	178,41
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:1538*0,4		615,20		
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	615,20	190,00	116 888,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:1538*0,4		615,20		
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	615,20	3,00	1 845,60
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:1538*0,4		615,20		
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 538,00	9,98	15 349,24
		PARAPLÁN:				
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:1538		1 538,00		
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	615,20	85,00	52 292,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:1538*0,4		615,20		
25	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3 076,00	116,03	356 908,28
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:1538*2		3 076,00		
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :				
		Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry				593 668,00
Díl: 5		Komunikace				
26	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 508,95	116,03	175 083,47
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON :1465*1,03		1 508,95		
		viz situace, řezy, zpráva:				
27	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	1 465,00	270,00	395 550,00
		KAMENIVO OBALOVANÉ ASFALTEM ACP 16+ :				
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON :1465		1 465,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
28	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	1 465,00	181,20	265 458,00
		STABILIZACE CEMENTEM SC 8/10 :				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV121015 ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 II KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY II.ETAP	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY II.ETAPA


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON :1465		1 465,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
29	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	1 465,00	18,00	26 370,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON :1465		1 465,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
30	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 468,00	13,00	19 084,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON :1465		1 465,00		
		ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:3		3,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
31	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 468,00	172,00	252 496,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON :1465		1 465,00		
		ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:3		3,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		5 Komunikace				1 134 041,47
Díl:	8	Trubní vedení				
32	894411010RBG	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení DN 200, mříž litina 500x500 EUROPA 40 t, hl.1,74 m	kus	5,00	6 297,16	31 485,80
		ULIČNÍ VPUST :5		5,00		
		viz situace, zpráva:				
Celkem za		8 Trubní vedení				31 485,80
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
33	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm	m	540,00	82,71	44 663,40
		PODÉL SIL.OBRUBNÍKU:270		270,00		
		PODÉL NÁJEZD.OBRUBNÍKU:270		270,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	540,00	166,00	89 640,00
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ (NÁŠLAP 100mm) :270		270,00		
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ (NÁŠLAP 20mm) :270		270,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
35	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,00	50,97	254,85
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU:5		5,00		
		viz situace, zpráva:				
36	592162117	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	1 101,60	44,00	48 470,40
		PODÉL SIL.OBRUBNÍKU:270*2*1,02		550,80		
		PODÉL NÁJEZD.OBRUBNÍKU:270*2*1,02		550,80		
		viz situace, řezy, zpráva:				
37	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	275,40	90,00	24 786,00
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ (NÁŠLAP 100mm) :270*1,02		275,40		
		viz situace, řezy, zpráva:				
38	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	275,40	80,00	22 032,00
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ (NÁŠLAP 20mm) :270*1,02		275,40		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				229 846,65

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VNON	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO 101 II	KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY II.ETAPA		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	1 468
ZV121015	ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM		Náklady na m.j.	19
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Miroslav Kolacia		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	28 100	
R	PSV celkem	0	
N	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	28 100	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	28 100	
	ZRN+ost.náklady+HZS	28 100	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia	Jméno : <i>Ing. Martin Křížan</i>
Datum :	Datum : 23.8.2016	Datum : <i>26.8.2016</i>
Podpis :	Podpis: 	Podpis: <i>Miroslav Křížan</i>
	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN, M. Benky 12 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309	 Město HLUK okr. Uherské Hradiště

Základ pro DPH	21,0	%	=1=	28 100 Kč
DPH	21,0	%		5 901 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

34 001 Kč

Poznámka :

"Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	ZV121015 ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM	Rozpočet : VNON
Objekt :	SO 101 II KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY II.ETAPA	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 ON Ostatní náklady	9 000	0	0	0	0
00 VN Vedlejší náklady	19 100	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	28 100	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV121015 ZTV V ULICI NAD KAŠTANECM	Rozpočet: VNON
Objekt :	SO 101 II KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY II.ETAP	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	00 ON	Ostatní náklady				
1	005211030	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
2	005211080	Staveniště bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
		komplet zahrnuje: - náklady na zřízení oplocení staveniště v dostatečném rozsahu, náklady na zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště vč. nezbytného osvětlení - náklady na zařízení k zachycování ropných úkapů od motorových vozidel a strojů stojících či parkujících v prostoru staveniště případně na odstavných plochách v lázeňské zóně				
3	005241010	Předání a převzetí díla dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
		Komplet zahrnuje : - zaměření skutečného provedení stavby - vypracování projektu skutečného provedení díla - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu cad a pdf				
4	005231010R	Zkoušky a revize	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
		Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli				
5	005401010R	Publicita projektu	soubor	1,00	500,00	500,00
		Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.				
6	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,00	500,00	500,00
		Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.				
Celkem za		00 ON Ostatní náklady				9 000,00
Díl:	00 VN	Vedlejší náklady				
7	005111010	Geodetické práce zaměření	kpl	1,00	14 100,00	14 100,00
		Komplet zahrnuje : - zaměření a vytýčení stáv.inž.sítí - geodetické práce zaměření a vytýčení v průběhu stavby				
8	005121010	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
		Komplet zahrnuje : - zřízení objektů ZS vč.bezpečnost.opatření, oplocení atp. - zřízení přípojek médií k objektům ZS - zřízení odběrných míst NN a vody s měřením - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch ZS a společných ploch, příjezdu apod. - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu				
9	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
		Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.				
Celkem za		00 VN Vedlejší náklady				19 100,00

Krycí list zadání

Název stavby: ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM		Část: II. ETAPA - SO 301 KANALIZACE	
Zakázka:	10443-003-000	Umístění:	K.Ú. HLUK, LOKALITA "NAD KAŠTANCEM"
Stav. objekt č.:		Investor:	Město Hluk
Č. rozpočtu:		Objednatel:	Město Hluk
Č. dodatku:		Projektant:	ING. STAŠEK JIŘÍ
Archivní číslo:		Zpracoval:	HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK a.s.
Datum:	23.8.2016		divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 231 686 11 Uherské Hradiště

Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady		Výpracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV	332 911,68	384 108,33					
PSV		4 500,00					
MON							
VRN							
OST							
Celkem	332 911,68	388 608,33					
Základní rozpočtové náklady				721 520,00 Kč			
Přirážky				0,00 Kč			
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				721 520,00 Kč			

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Celkové ostatní náklady		Dne:	
Sazba[%]	Základ	Daň					
0 %							
15 %							
21 %	721 520,00 Kč	151 519,20 Kč					
	721 520,10 Kč	151 519,30 Kč					

Celkové náklady (Rozpočet+Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)		Razítko:	
873 039,40 Kč				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Odsouhlasil:  Město HLUK
okr. Uherské Hradiště

Dne: 23.8.2016

Razítko:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Zadáání

Položkový rozpočet

ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM
II. ETAPA - SO 301 KANALIZACE

721 520,00 Kč	332 911,68	388 608,33	654,17
---------------	------------	------------	--------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Hm[³]
001					II. ETAPA - SO 301 KANALIZACE			721 520,00 Kč	332 911,68	388 608,33	654,166
	001	O		HSV	zemní práce			286 688,97 Kč	61 423,98	225 264,99	570,184
Seznam položek pro oddíl :											
P	1	132301202			Hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 1,3*1,7*258	570,180	m3	98,10		55 934,66 Kč	
						570,180					
P	2	161101101			Svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 1,3*1,7*258*0,5	285,090	m3	53,48		15 246,61 Kč	
						285,090					
P	3	162601102			Vodorovné přem.výkopku do 5000m 1-4	570,180	m3	85,55		48 778,90 Kč	
P	4	167101102			Nakládání výkopku přes 100m3tř.1-4	570,180	m3	35,10		20 013,32 Kč	
P	5	171201201			Uložení sypaniny na skládku	570,180	m3	3,00		1 710,54 Kč	
P	6	PC			Poplatek za uložení sypaniny na skládku	570,180	m3	60,00		34 210,80 Kč	
P	7	175101101			Obsyp potr bez prohoz sypaniny 1,3*0,50*36-(3,14*0,2*0,25*36) 1,3*0,55*60-(3,14*0,25*0,25*60) 1,3*0,60*162-(3,14*0,3*0,3*0,25*162)	177,141 22,270 39,956 114,915	m3	193,33		34 246,58 Kč	
						22,270					
						39,956					
						114,915					
P	8	174101101			Zásyp zhutněný jam 1,3*(1,7-0,12-0,50-0,45)*36 1,3*(1,7-0,12-0,55-0,45)*60 1,3*(1,7-0,12-0,60-0,45)*162	186,342 29,484 45,240 111,618	m3	55,74		10 386,70 Kč	
						186,342					
						29,484					
						45,240					
						111,618					
S	9	001			Písek pro obsyp 1,3*0,50*36-(3,14*0,2*0,25*36) 1,3*0,55*60-(3,14*0,25*0,25*60) 1,3*0,60*162-(3,14*0,3*0,3*0,25*162)	177,141 22,270 39,956 114,915	m3	210,00		37 199,52 Kč	
						177,141					
						22,270					
						39,956					
						114,915					
S	10	PC			Betonový recyklat pro zásyp 1,3*(1,7-0,12-0,50-0,45)*36 1,3*(1,7-0,12-0,55-0,45)*60 1,3*(1,7-0,12-0,60-0,45)*162	186,342 29,484 45,240 111,618	M3	130,00		24 224,46 Kč	
						186,342					
						29,484					
						45,240					
						111,618					
P	11	151101101			Pažení příložné hl.do 2m rýhy 1,7*258*2	877,200	m2	4,44		3 894,77 Kč	
						877,200					
P	12	151101111			Odstanění pažení rýh hl. 2m příl. 1,7*258*2	877,200	m2	0,96		842,11 Kč	
						877,200					
045	O		HSV		podkladní a vedl. konstrukce				0,00	24 787,83 Kč	82,563
Seznam položek pro oddíl :											
P	1	451573111			Lože výkopu z písku tl. 120 mm 1,3*0,12*258	40,248	m3	511,20		20 574,78 Kč	
						40,248					
P	2	451575111			Podklad vrstva B20mm šterkopis 1,4*1,4*0,15*4 0,6*0,6*0,15*4 0,8*0,8*0,15*1	1,488 1,176 0,216 0,096	m3	693,60		1 032,08 Kč	
						1,488					
						1,176					
						0,216					
						0,096					
P	3	273321311			Základová deska ŽB C16/20 1,4*1,4*0,15*4 0,6*0,6*0,15*4 0,8*0,8*0,15*1	1,488 1,176 0,216 0,096	m3	2 137,75		3 180,97 Kč	
						1,488					
						1,176					
						0,216					
						0,096					
087	O		HSV		potrubí z trub plastických					285 913,14 Kč	14 425,44
Seznam položek pro oddíl :											
P	1	871353121			MTŽ potr PVC OV do 20% DN200	36,000	m	20,07		722,52 Kč	
P	2	871373121			MTŽ potr PVC OV do 20% DN300 162*60	222,000	m	26,86		5 962,92 Kč	
						222,000					
S	3	PC			Potrubí PP SN12 DN200 vč. tvarovek 36*1,1	39,600	m	564,30		22 346,28 Kč	
						39,600					
S	4	PC			Potrubí PP SN12 DN250 vč. tvarovek	66,000	m	754,38		49 789,08 Kč	
						66,000					

Zadáání

ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM
II. ETAPA - SO 301 KANALIZACE

Položkový rozpočet

ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM

II. ETAPA - SO 301 KANALIZACE

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Hm1[t]
60*1,1												
S	5		PC		Potrubí PP SN12 DN300 vč. tvarovek	66,000						
					162*1,1	178,200	m	1 118,70	199 352,34 Kč	199 352,34		0,005
P	6		892381111		Tlak zkouška kanal potr DN 350	258,000	m	30,00	7 740,00 Kč		7 740,00	
					36*222	258,000						
089	O		HSV		drobné objekty a zařízení				66 151,97 Kč	0,00	66 151,97	0,000
Seznam položek pro oddíl :												
P	1		PC		Dod a Mřž šachta PREFA DN1000/DN300/1,5-1,8m (litinový poklop 40t)	4,000	KUS	9 460,00	37 840,00 Kč		37 840,00	
P	2		PC		Dod a Mřž šachta plastová d400 mm/DN200/1,5-1,8m (litinový poklop 40t)	4,000	KUS	4 002,50	16 010,00 Kč		16 010,00	
P	3		PC		Dod a Mřž šachta plastová d600 mm/DN250/1,5-1,8m (litinový poklop 40t)	1,000	KUS	12 301,97	12 301,97 Kč		12 301,97	
930	O		PSV		hodinové zúčtovací sazby				4 500,00 Kč	0,00	4 500,00	0,000
Seznam položek pro oddíl :												
P	1		PC		Geodetické zaměření	10,000	H	450,00	4 500,00 Kč		4 500,00	
998	O		HSV		Přesuny hmot				53 478,10 Kč	0,00	53 478,10	0,000
Seznam položek pro oddíl :												
U	1		998276101		Přes hmot tr plast a sklolam OV	654,166	t	81,75	53 478,10 Kč		53 478,10	

721 520,00 Kč	332 911,68	388 608,33	654,17
---------------	------------	------------	--------

Zadání

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 10443-003-000
ZTV V ULICI NAD KASTANCEM

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant : HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
28. října 1495
73801 Frýdek-Místek-Místek

IČO : 45193584

DIČ : CZ45193584

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
02 II. ETAPA		1,00	304 930,00
Celkem za stavbu			304 930,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	155 923,86
4	Vodorovné konstrukce	19 708,96
8	Trubní vedení	83 976,69
99	Staveništní přesun hmot	21 538,39
M23	Montáže potrubí	3 182,10
VN	Vedlejší náklady	3 000,00
ON	Ostatní náklady	17 600,00
Cena celkem		304 930,00



Město HLUK
okr. Uherské Hradiště

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=

Stavba :	10443-003-00 ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM	
Objekt :	02 II. ETAPA	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
II. ETAPA

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 302	PRODLOUŽENÍ VODOVODU	304 930,00
	Celkem objekt 02	304 930,00

Rekapitulace soupisu SO 302 PRODLOUŽENÍ VODOVODU

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	155 923,86
4	Vodorovné konstrukce	19 708,96
8	Trubní vedení	83 976,69
99	Staveništní přesun hmot	21 538,39
M23	Montáže potrubí	3 182,10
VN	Vedlejší náklady	3 000,00
ON	Ostatní náklady	17 600,00
	Celkem soupis SO 302	304 930,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10443-003-000	ZTV V ULICI NAD KAŠTANECM
O:	02	II. ETAPA
R:	SO 302	PRODLOUŽENÍ VODOVODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				155 923,86		
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
	1	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	132201212R00	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 1,1*1,71*251,5	m3	473,07150	74,79	35 381,02	800-1	RTS
2	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, Položka pořadí 1 : 473.07150	m3	473,07150	0,24	113,54	800-1	RTS
	151 10	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
3	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 1,71*251,5*2	m2	860,13000	0,89	765,52	800-1	RTS
	151 11	Odstanění pažení a rozeptění rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
4	151101111R00	...příložné, hloubky do 2 m Položka pořadí 3 : 860.13000	m2	860,13000	0,19	163,42	800-1	RTS
	161 10-11	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
5	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2.5 m Položka pořadí 6 : 143.85800	m3	143,85800	53,48	7 693,53	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
6	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Položka pořadí 7 : 143.85800	m3	143,85800	85,55	12 307,05	800-1	RTS
	162 20-21	Vodorovné přemístění dmu Vodorovné přemístění dmu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením						
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy Položka pořadí 11 : 110.66000 Položka pořadí 13 : 33.19800	m3	143,85800	60,00	8 631,48	823-1	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						

167 10-1 nakládání výkopku									
8	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Položka pořadí 7 : 143.85800	m3	143,85800 143,85800	35,10	5 049,42	800-1	RTS	
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,							
9	171201201R00	...na skládku Položka pořadí 7 : 143.85800	m3	143,85800 143,85800	3,00	431,57	800-1	RTS	
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
10	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	473,07150	55,74	26 369,01	800-1	RTS	
	175 10-11	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,		473,07150					
11	175101101R00	...bez prohození sypaniny 1,1*0,4*251,5	m3	110,66000	193,33	21 393,90	800-1	RTS	
12	58337304R	šterkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B 1,1*0,4*251,5*2	T	221,32000 221,32000	170,00	37 624,40	SPCM	RTS	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				19 708,96			
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,							
13	451572111R00	...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm 1,1*0,12*251,5	m3	33,19800 33,19800	524,99	17 428,62	827-1	RTS	
	452 31	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,							
14	452311131R00	...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého C 12/15 0,5*0,5*0,3*14	m3	1,05000 1,05000	2 171,75	2 280,34	827-1	RTS	
Díl:	8	Trubní vedení				83 976,69			
	871	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu,							
15	871241111R00	...z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 90 mm (34,1+52,5+129,7+35,2)*1,1	m	276,65000	23,84	6 595,34	827-1	RTS	
16	28610200TT	trubka plastová vodovodní hladká, hrdlová; PVC; PN 16; D = 90,0 mm; s = 6,70 mm; l = 6 000 (34,1+52,5+129,7+35,2)/6*1,1	kus	276,65000 46,10833 46,10833	484,00	22 316,43		Vlastní	
	899 72	Výstražné fólie							
17	899721112R00	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	276,65000	4,80	1 327,92	827-1	RTS	

18	34141302R	vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm ² ; vnější průměr max 5,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene	m	276,65000	18,15	5 021,20	SPCM	RTS
	899 40 Osazení poklopů litinových včetně podezdění	Položka pořadí 15 : 276.65000		276,65000				
19	899401112R00	...šoupátkových 1	kus	1,00000	313,99	313,99	827-1	RTS
20	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	1,00000	500,50	500,50	SPCM	RTS
	891 Montáž vodovodních armatur na potrubí			1,00000				
21	891241111R00	...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm 1	kus	1,00000	428,00	428,00	827-1	RTS
22	42224356R	šoupátko vodárenské (měkkotěsníci) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitkovou vodu; PN 10; uzavírací víkové; DN 80 mm; L = 180 mm; ovládání pomocí zemní zákopové soustavy, ruční kolo; pracovní teplota do 80 ° C; těsnící plochy sedel litina/pryž; těleso šedá litina 1	kus	1,00000	2 409,00	2 409,00	SPCM	RTS
23	42293250R	souprava zemní teleskopická pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; šoupátková; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m 1	kus	1,00000	786,50	786,50	SPCM	RTS
	899 40 Osazení poklopů litinových včetně podezdění			1,00000				
24	899401113R00	...hydrantových 1	kus	1,00000	610,40	610,40	827-1	RTS
25	42291452R	poklop hydrantový DN 80; šedá litina; h = 310,0 mm; vnitř.pr.D = 360 mm; D = 450,0 mm 1	kus	1,00000	1 119,80	1 119,80	SPCM	RTS
	891 Montáž vodovodních armatur na potrubí			1,00000				
26	891247111R00	...hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm 1	kus	1,00000	242,49	242,49	827-1	RTS
27	42273601R	hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzavěr; DN 80,0 mm; krycí hloubka 1,25 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z mosazi; prac. teplota do 50 °C; pro: pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C 1	kus	1,00000	7 484,65	7 484,65	SPCM	RTS
	891 Montáž vodovodních armatur na potrubí			1,00000				
28	891247211R00	...hydrantů nadzemních, DN 80 mm 1	kus	1,00000	525,75	525,75	827-1	RTS

29	422736182R	hydrant nadzemní PN 16; provedení dvojitý uzavěr, definované místo lomu; DN 80,0 mm; krycí hloubka 1,5; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C	kus	1,00000	23 047,50	23 047,50	SPCM	RTS
30	857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém	1	kus	1,00000				
30	857242121R00	...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm 1+1+1	kus	3,00000	226,00	678,00	827-1	RTS
31	55251214R	trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 300,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	3,00000	751,30	751,30	SPCM	RTS
32	552701200R	1 koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř cementová výstelka; vně žár. pokov. slitinou Zn + Al, nátěr epoxid	kus	1,00000	808,50	808,50	SPCM	RTS
33	552702401R	1 příruba tvárná litina; slepá; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; povrch. úprava žár. pokov. slitinou Zn + Al, nátěr epoxid	kus	1,00000	455,40	455,40	SPCM	RTS
34	892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí							
34	892271111R00	přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, ...DN 100 nebo 125 mm	m	276,65000	11,48	3 175,94	827-1	RTS
35	892273111R00	892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, ...DN od 80 do 125 mm	m	276,65000	19,44	5 378,08	827-1	RTS
Díl:	99	Položka pořadí 15 : 276.65000						
		Staveništní přesun hmot				21 538,39		
36	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových							
36	998276101R00	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů ...v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, : Součet : 263,46651	t	263,46651	81,75	21 538,39	827-1	RTS
Díl:	M23	Montáže potrubí						
37	230 18 Potrubí z plastických hmot					3 182,10		
37	230180071R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 8,2 1+1+3+1	kus	6,00000	214,80	1 288,80	M23	RTS
38	28650151R	T-kus 90,0 °; PVC-U; jednoznačný; D = 111,0 mm; D2 = 111 mm; D3 = 111 mm; d1 = 90,0 mm; d2= 90,0 mm; d3= 90,0 mm	kus	1,00000	874,50	874,50	SPCM	RTS

39	28650101R	spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 80,0 mm; PN 10; l = 264 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný	kus	1,00000	222,00	222,00	SPCM	RTS
40	286501101R	oblouk PVC; 11,0 °; PN 10; DN 80,0 mm; D = 90,0 mm; hladký, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	3,00000	194,40	583,20	SPCM	RTS
41	286501111R	oblouk PVC; 22,0 °; PN 10; DN 80,0 mm; D = 90,0 mm; hladký, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	1,00000	213,60	213,60	SPCM	RTS
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00		
42	005121000R	Náklad s umístěním stavby	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
Díl: ON		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
		Ostatní náklady				17 600,00		
43	005111022R	Geodetické zaměření stavby, vytýčení stavby, vytýčení stávajících sítí a rozvodů, dopravní opatření, zaměření zakreslení skutečného provedení, fotodokumentace, apod.	Soubor	1,00000	17 600,00	17 600,00		Vlastní

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10443-003-01 ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM**

Objekt: **02 II. ETAPA**

Rozpočet: **SO 402 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**

IČ: **46983309**

Martina Benky 12

DIČ: **CZ46983309**

695 01 Hodonín

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	299 850,00 CZK
Základní DPH	21 %	62 968,50 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 362 818,50 CZK

v **Hodoníně**

dne **23.8.2016**



Za zhotovitele

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

695 01 HODONÍN, M. Benky 12

IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=



Za objednatele



Město HLUK
okr. Uherské Hradiště

-3-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON	0,00	0,00	0,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON	0,00	0,00	0,00	0
Cena celkem			0,00	0,00	299 850,00	0

Položkový rozpočet

S:	10443-003-000	ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM
O:	02	II. ETAPA
R:	SO 402	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				116 818,38
1	460010012RT2	Vytýčení trasy vn vedení v přehledném terénu, délka trasy do 500 m	km	0,24000	824,00	197,76
2	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	230,00000	200,00	46 000,00
3	460200303R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	10,00000	300,00	3 000,00
4	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	6,00000	710,00	4 260,00
5	PC460100075	Pouzdrový základ 800x800, v.1000	kus	8,00000	2 321,00	18 568,00
6	460600001RT4	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 6000 m	m3	24,00000	527,00	12 648,00
7	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	85,00000	33,50	2 847,50
8	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	85,00000	25,00	2 125,00
9	PC460921185	Zaměření trasy kabelového vedení	km	0,24000	24 613,00	5 907,12
10	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	240,00000	69,00	16 560,00
11	460520151U00	Křížovátka žlab+inženýrské sítě	kus	5,00000	269,00	1 345,00
12	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	240,00000	14,00	3 360,00
Díl:	M21	Elektromontáže				29 960,00
13	210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	280,00000	107,00	29 960,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				28 674,80
14	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop včetně spojovacího materiálu.	m	280,00000	53,48	14 974,40
15	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	280,00000	48,93	13 700,40
Díl:	M21	Elektromontáže				124 396,82
16	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	50,00000	21,11	1 055,50
17	210100096U00	Ukončení vodičů svorkovnice -2,5mm2	kus	48,00000	9,56	458,88
18	210100099U00	Ukončení vodičů svorkovnice -10mm2	kus	80,00000	17,22	1 377,60

19	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	260,00000	63,43	16 491,80
20	210220301RT2	včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
20	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	8,00000	59,40	475,20
21	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	8,00000	57,83	462,64
22	34844655R	Svítilno venk. sloupové výbojkové 4461702 SHC 70W	kus	8,00000	2 688,00	21 504,00
23	210202015R00	Svítilno výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	8,00000	196,35	1 570,80
24	210204201RT1	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, včetně svorkovnice PSR 16-1 a rozvodnice 721/s	kus	8,00000	778,05	6 224,40
		Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.				
25	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	8,00000	406,35	3 250,80
26	31672195.AR	Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.				
26	31672195.AR	Stožár stupňovitý St 2460/76p h=6,0 m horní D76 mm	kus	8,00000	3 391,50	27 132,00
27	210010023RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky 1532	m	40,00000	25,20	1 008,00
28	PC37492225443	Rozváděč VO	ks	1,00000	33 600,00	33 600,00
		v samostatně stojícím pilíři. V jedné části bude osazen vstupní jistič 3x20A kat B, a příprava pro osazení 3fázového jednofázového elektroměru do 40A. Tato část bude připravena k zaplombování dle podmínek dodavatele el.energie.				
		V nezaplombované části budou připraveny vývody pro napojení větví venkovního osvětlení. Vývody budou vybaveny stykači. Cívky stykačů budou ovládány pomocí spínacích hodin se soumrakovým čidlem.				
29	PC2753354224	Montáž rozváděče VO	ks	1,00000	2 835,00	2 835,00
30	35711717R	Skříň přípojková plastová SP 100 na sloup NSP1P	kus	1,00000	1 123,50	1 123,50
31	PC210191585	Mtž skříň přípojková SP 100	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00
32	220410705R00	Pojistka nožová PH 00 50 A	kus	3,00000	49,88	149,64
33	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	15,00000	294,47	4 417,06

Celkem

299 850,00

Poznámky uchazeče k zadání

agentura Jižní Morava, Nádražní 14, 602 00 Brno

IČO: 471 166 17

Tel.: 543 534 111

Fax.: 543 534 110

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Pojištěný: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. /IS Hodonín/ s.r.o.
M. Benky 3320/12
695 01 Hodonín
IČO: 469 83 309

Pojišťovna: Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
Templová 747
110 01 Praha 1

Rozsah pojištění
a pojistná částka: Pojištění obecné odpovědnosti za škodu vzniklou jinému
v souvislosti s činností a odpovědnosti za škodu způsobenou
vadou výrobku na limit plnění 10 000 000 Kč při
spoluúčasti 5 000 Kč

Územní rozsah: Česká republika

Účinnost smlouvy: 18. 4. 2007 – na dobu neurčitou

Číslo smlouvy: 7100229560

K dnešnímu dni je smlouva platná a uhrazená

K pojištění se vztahují všeobecné pojistné podmínky VPP P-100/05, ZPP P-600 a DPP P-500/05.

V Brně dne 21. 8. 2009



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA STŘEDNÍ MORAVA
STUDENTSKÁ 656/3
602 00 BRNO
-15-
Ing. Ludvík Suchý, metodik

.....
za pojistitele

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Rohatec

Poř.č: 69601-0014-0162

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Rohatec dne 19.08.2016
Horáková Marta

Podpis, Úřední razítko

